

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	42,0°	7,26	10,00	16,00	25,00	181,61	2,91
		42,0°	6,26	10,00	16,00	1,00	7,26	0,10
SUMA:							188,87	3,01
2	PLATEW MURLATA		11,20	16,00	16,00	2,00	22,40	0,57
			11,20	16,00	16,00	2,00	22,40	0,57
SUMA:							44,80	1,15
3	KLESZCZE		4,90	6,00	16,00	20,00	98,00	0,94
SUMA:							98,00	0,94
			1,40	16,00	16,00	3,00	4,20	0,11
SUMA:							102,20	1,05
SUMA:							433,87	6,14

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW

NR	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ		
			[SZT.]	[m2]	[m3]
1.	BETON	ŚCIANY FUNDAMENTOWE			15,00
2.	BLOCZKI YTONG 36.5/20/60cm	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	1120	135	
3.	BLOCZKI YTONG 24/20/60cm	ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE	290	35	
4.	BLOCZKI YTONG 11,5/20/60cm	ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE	540	65	
5.	DACHÓWKA CERAM. KARPIÓWKA	POKRYCIE DACHU 38 SZT./m2 pow.DACHU 154,60 m2	5842		

TEL / FAX (012) 412 63 73

TEL / FAX (012) 412 42 71

I MUZPOWSZECIWIANIE BEZ ZGUBIT PPAJOWINI AU I URSNIEJ JEST NIEUJZWIJUNE

IA



