

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW			
LP	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ [SZTUK]
1	PUSTAK MAX 28.8/18.8/22	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	3383
2	PUSTAK MAX 28.8/18.8/22	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	1598
3	CEGLĄ KRATÓWKA 25/12/6.5	ŚCIANY DZIAŁOWE	3537
4	DACHÓWKA CERAMICZNA WIEKOR RENESANSOWA L15	POKRYCIE DACHU 13 SZT./ m2	3302

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ								
Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szk.	mb	m3
1	KROKIEW	45,0°	8,13	8,00	16,00	14,00	113,87	1,46
		45,0°	5,39	8,00	16,00	4,00	21,56	0,28
		45,0°	6,88	8,00	16,00	2,00	13,75	0,18
		45,0°	7,06	8,00	16,00	2,00	14,12	0,18
		45,0°	7,64	8,00	16,00	5,00	38,19	0,49
		45,0°	4,70	8,00	16,00	1,00	4,70	0,06
		45,0°	1,95	8,00	16,00	3,00	5,86	0,08
		45,0°	2,77	8,00	16,00	2,00	5,55	0,07
		45,0°	1,54	8,00	16,00	6,00	9,26	0,12
		0,0°	3,76	8,00	16,00	2,00	7,52	0,10
		45,0°	1,35	8,00	16,00	2,00	2,69	0,03
		45,0°	2,52	8,00	16,00	2,00	5,04	0,06
		45,0°	0,82	8,00	16,00	2,00	1,64	0,02
		45,0°	2,10	8,00	16,00	2,00	4,19	0,05
		45,0°	3,10	8,00	16,00	2,00	6,20	0,08
		45,0°	4,23	8,00	16,00	8,00	33,84	0,43
		45,0°	3,40	8,00	16,00	1,00	3,40	0,04
		45,0°	1,88	8,00	16,00	2,00	3,77	0,05
		45,0°	3,07	8,00	16,00	8,00	24,57	0,31
		45,0°	5,73	8,00	16,00	4,00	22,92	0,29
	45,0°	4,33	8,00	16,00	4,00	17,32	0,22	
	45,0°	2,99	8,00	16,00	4,00	11,94	0,15	
	45,0°	1,64	8,00	16,00	10,00	16,42	0,21	
	NAROŻNA	35,3°	6,97	16,00	16,00	2,00	13,95	0,36
	KOSZOWA	35,3°	4,51	16,00	16,00	2,00	9,02	0,23
	NAROŻNA	35,3°	3,24	8,00	16,00	4,00	12,95	0,17
SUMA:								5,72
2	MURLATA		4,14	16,00	16,00	2,00	8,28	0,21
			2,66	16,00	16,00	2,00	5,32	0,14
			3,69	16,00	16,00	1,00	3,69	0,09
			12,28	16,00	16,00	1,00	12,28	0,31
			3,31	16,00	16,00	2,00	6,62	0,17
			4,05	16,00	16,00	1,00	4,05	0,10
SUMA:								40,24
3	PLATEW		4,28	16,00	18,00	1,00	4,28	0,12
			3,41	16,00	18,00	1,00	3,41	0,10
			3,47	16,00	18,00	1,00	3,47	0,10
			12,28	16,00	18,00	1,00	12,28	0,35
			3,18	16,00	16,00	2,00	6,36	0,16
			2,19	16,00	18,00	2,00	4,38	0,13
			2,43	16,00	18,00	2,00	4,86	0,14
			2,75	16,00	18,00	1,00	2,75	0,08
SUMA:								41,79
4	KLESZCZE		4,72	6,00	16,00	13,00	61,36	0,59
			3,77	6,00	16,00	5,00	18,85	0,18
SUMA:								80,21
5	WYMIAN		1,77	8,00	16,00	2,00	3,54	0,05
SUMA:								3,54
6	SŁUP		3,52	16,00	16,00	1,00	3,52	0,09
			2,40	16,00	16,00	2,00	4,80	0,12
			1,80	16,00	16,00	2,00	3,60	0,09
			1,44	16,00	16,00	2,00	2,88	0,07
			1,65	16,00	16,00	1,00	1,65	0,04
			2,10	6,00	16,00	2,00	4,20	0,04
SUMA:								20,65
7	BELKI		3,90	16,00	16,00	1,00	3,90	0,10
			1,90	16,00	16,00	1,00	1,90	0,05
SUMA:								5,80
SUMA:								9,36



DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop  
 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE  
 DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ITP. ORAZ KOPIOWANIE  
 I ROZPOWSZECZANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

**LK & PROJEKT**  
 SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW  
 UL. WIŚNIOWA 16/71  
 AL. 25 - LISTOPADA 45A / 6  
 31-425 KRAKÓW  
 TEL./FAX (012) 412 42 71

CZERWIEC 2003	<b>LK &amp; 261</b>	INWESTOR:	BRANŻA:	STADIUM:	AUTOR:	PODPIS:	PIECZĄTKA:	NR RYSUNKU: <b>3</b>
		TEMAT: DOM JEDNORODZINNY	ADRES INWESTYCJI:	ARCHITEKTURA	ARCH. LESZEK KALANDYK WSPÓŁPRACA: ARCH. BOLESŁAW FIGIEL	<i>L. Kalandyk</i>		
			NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	SKALA:				