

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH		l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3	
1	KROKIEW	38,0°	6,3	8,19	8,00	16,00	19,00	155,70	1,99	
		38,0°	2	2,74	8,00	16,00	17,00	46,55	0,60	
		38,0°	1,8	2,48	8,00	16,00	10,00	24,84	0,32	
		38,0°	1,9	2,61	8,00	16,00	1,00	2,61	0,03	
		38,0°	1,3	1,85	8,00	16,00	5,00	9,25	0,12	
		38,0°	4,9	6,42	8,00	16,00	1,00	6,42	0,08	
		38,0°	5,5	7,18	8,00	16,00	2,00	14,36	0,18	
		38,0°	6,9	8,96	8,00	16,00	3,00	26,87	0,34	
		38,0°	4	5,28	8,00	16,00	4,00	21,10	0,27	
		38,0°	5	6,55	8,00	16,00	4,00	26,18	0,34	
		38,0°	2,9	3,88	8,00	16,00	4,00	15,52	0,20	
		38,0°	1	1,47	8,00	16,00	4,00	5,88	0,08	
		38,0°	1,7	2,36	8,00	16,00	2,00	4,71	0,06	
		38,0°	1,2	1,72	8,00	16,00	18,00	31,01	0,40	
		38,0°	1,4	1,98	8,00	16,00	12,00	23,72	0,30	
		38,0°	1,1	1,60	8,00	16,00	4,00	6,38	0,08	
		38,0°	0,95	1,41	8,00	8,00	12,00	16,87	0,11	
		38,0°	0,9	1,34	8,00	16,00	4,00	5,37	0,07	
		KOSZOWA	28,9°	1,7	2,14	16,00	8,00	4,00	8,57	0,11
		KOSZOWA	28,9°	1,1	1,46	16,00	8,00	6,00	8,74	0,11
	NAROŻNA	28,9°	7,1	8,31	16,00	20,00	2,00	16,62	0,53	
SUMA:									6,32	
2	MURŁATA		17,2	17,40	16,00	16,00	2,00	34,80	0,89	
			10,6	10,80	16,00	16,00	1,00	10,80	0,28	
			3	3,20	16,00	16,00	2,00	6,40	0,16	
SUMA:								52,00	1,33	
3	PŁATEW		12,3	12,50	16,00	16,00	2,00	25,00	0,64	
			2,2	2,40	16,00	16,00	10,00	24,00	0,61	
			2,3	2,50	16,00	16,00	4,00	10,00	0,26	
			1,5	1,70	16,00	16,00	2,00	3,40	0,09	
			1,7	1,90	16,00	16,00	3,00	5,70	0,15	
			2,3	2,50	16,00	16,00	2,00	5,00	0,13	
			3,1	3,30	16,00	16,00	1,00	3,30	0,08	
			2	2,20	16,00	16,00	2,00	4,40	0,11	
			4,2	4,40	16,00	16,00	1,00	4,40	0,11	
SUMA:								85,20	2,18	
4	PODWALINA		3,7	3,90	16,00	16,00	1,00	3,90	0,10	
			1,7	1,90	16,00	16,00	3,00	5,70	0,15	
			2,3	2,50	16,00	16,00	2,00	5,00	0,13	
SUMA:								14,60	0,37	
5	SŁUP		2	2,20	16,00	16,00	4,00	8,80	0,23	
			2,3	2,50	16,00	16,00	10,00	25,00	0,64	
			3,3	3,50	16,00	16,00	2,00	7,00	0,18	
			1,3	1,50	12,00	12,00	1,00	1,50	0,02	
SUMA:								42,30	1,07	
SUMA:									11,27	

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW

LP	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ [SZTUK]
1	PUSTAKI CERAM. MAX 28.8/18.8/22	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	2977
2	PUSTAKI CERAM. MAX 28.8/18.8/22	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	893
3	CEGLA KRATÓWKA 25/12/6.5	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	8515
4	CEGLA KRATÓWKA 25/12/6.5	ŚCIANY DZIAŁOWE	3334
5	DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA - 322m2 dachu	POKRYCIE DACHU 37 SZT./ m2	11914

wrzesień 2002	LK & 250L	INWESTOR:	BRANŻA:	STADIUM:	AUTOR:	PODPIS:	PIECZĄTKA:	NR RYSUNKU: 13
		TEMAT: DOM JEDNORODZINNY	ADRES INWESTYCJI:	ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY	ARCH. LESZEK KALANDYK WSPÓŁPRACA: ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK	<i>L. Kalandyk</i>	
		NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE WIĘZBY DACHOWEJ	SKALA:					