

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	45,0°	1,05	10,00	18,00	8,00	8,39	0,15
		45,0°	2,46	10,00	18,00	8,00	19,70	0,35
		45,0°	3,88	10,00	18,00	8,00	31,02	0,56
		45,0°	5,29	10,00	18,00	8,00	42,33	0,76
		45,0°	5,43	10,00	18,00	4,00	21,73	0,39
		45,0°	2,18	10,00	18,00	4,00	8,72	0,16
		45,0°	3,66	10,00	18,00	4,00	14,66	0,26
		45,0°	4,68	10,00	18,00	2,00	9,37	0,17
		45,0°	4,54	10,00	18,00	2,00	9,08	0,16
		45,0°	4,73	10,00	18,00	2,00	9,45	0,17
		45,0°	2,96	10,00	18,00	2,00	5,92	0,11
		45,0°	1,54	10,00	18,00	2,00	3,09	0,06
		45,0°	6,63	10,00	18,00	9,00	59,71	1,07
		45,0°	6,39	10,00	18,00	1,00	6,39	0,12
		45,0°	6,54	10,00	18,00	1,00	6,54	0,12
		45,0°	5,14	10,00	18,00	1,00	5,14	0,09
		45,0°	3,72	10,00	18,00	3,00	11,16	0,20
		45,0°	3,79	10,00	18,00	1,00	3,79	0,07
		45,0°	5,21	10,00	18,00	3,00	15,62	0,28
		45,0°	1,40	10,00	18,00	3,00	4,21	0,08
		45,0°	1,97	10,00	18,00	2,00	3,94	0,07
		45,0°	1,83	10,00	18,00	24,00	43,83	0,79
		45,0°	0,91	10,00	18,00	8,00	7,26	0,13
		45,0°	1,19	10,00	18,00	4,00	4,76	0,09
		45,0°	2,36	10,00	18,00	5,00	11,82	0,21
		45,0°	1,61	10,00	18,00	2,00	3,23	0,06
		43,0°	3,91	10,00	18,00	6,00	23,43	0,42
43,0°	2,29	10,00	18,00	2,00	4,58	0,08		
35,3°	8,04	16,00	20,00	4,00	32,15	1,03		
35,3°	7,11	16,00	16,00	1,00	7,11	0,18		
35,3°	6,18	16,00	16,00	1,00	6,18	0,16		
35,3°	7,24	16,00	16,00	2,00	14,48	0,37		
35,3°	2,04	10,00	18,00	2,00	4,07	0,07		
35,3°	1,53	10,00	18,00	8,00	12,28	0,22		
SUMA:								9,21
2	MURLATA		7,82	16,00	16,00	2,00	15,64	0,40
			6,86	16,00	16,00	2,00	13,72	0,35
			6,73	16,00	16,00	1,00	6,73	0,17
			3,76	16,00	16,00	2,00	7,52	0,19
			6,75	16,00	16,00	1,00	6,75	0,17
			2,60	16,00	16,00	1,00	2,60	0,07
			1,76	16,00	16,00	5,00	8,80	0,23
			1,13	16,00	16,00	2,00	2,26	0,06
SUMA:								64,02
3	PLATEW	KALENICOWA	8,26	16,00	16,00	1,00	8,26	0,21
		KALENICOWA	4,30	16,00	16,00	1,00	4,30	0,11
			2,28	16,00	16,00	8,00	18,24	0,47
SUMA:								30,80
4	PODWALINA		3,17	16,00	16,00	1,00	3,17	0,08
			1,12	16,00	16,00	1,00	1,12	0,03
SUMA:								4,29
5	KLESZCZE		3,96	6,00	16,00	8,00	31,68	0,30
			2,88	6,00	16,00	4,00	11,52	0,11
			2,17	6,00	16,00	16,00	34,72	0,33
SUMA:								77,92
6	SŁUP		1,91	16,00	16,00	8,00	15,28	0,39
			1,68	16,00	16,00	8,00	13,44	0,34
			4,47	16,00	16,00	2,00	8,94	0,23
			1,76	16,00	16,00	3,00	5,28	0,14
SUMA:								42,94
7	WYMIAN		1,95	10,00	18,00	2,00	3,90	0,07
			2,10	10,00	18,00	1,00	2,10	0,04
			1,87	10,00	18,00	1,00	1,87	0,03
			1,65	10,00	18,00	2,00	3,30	0,06
			0,60	10,00	18,00	1,00	0,60	0,01
			0,95	10,00	18,00	7,00	6,65	0,12
SUMA:								18,42
8	MIECZ		1,00	16,00	16,00	6,00	6,00	0,15
		SUMA:						
SUMA:								14,08

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW

LP	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [SZTUK]
1	BLOCZKI YTONG 40/60/20	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	130	1083
2	BLOCZKI YTONG 24/60/20	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	77,5	645
3	BLOCZKI YTONG 11.5/60/20	ŚCIANY DZIAŁOWE	58	484
4	DACHÓWKA CERAMICZNA	POKRYCIE DACHU	275,5	3582
			13 SZT./ m2	

MAJ
2003

LK & 270

INWESTOR:

TEMAT:

DOM JEDNORODZINNY

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

AUTORZY:

ARCH. LESZEK KALANDYK

WSPÓŁPRACA:

ARCH. AGTA WIKTOR

PODPIS:

L. Kalandyk

PIECZĄTKA:

NR RYSUNKU:

3

1991
ARCHITEKTURADESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONEDOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ITP. OPRAZ KOPIOWANIE
I ROZPOWSZECZANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE
LK & PROJEKT
 SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW
 UL. WISNIOWA 16/71
 31-425 KRAKÓW AL. 29 - LISTOPADA 45A/6
 TEL./FAX (012) 412 42 71