

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW

NR	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ		
			[SZT.]	[m2]	[m3]
1.	BETON	ŁAWY FUNDAMENTOWE			18,90
2.	BETON	ŚCIANY FUNDAMENTOWE			21,00
3.	PUSTAK MAX	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	4050	162,00	
4.	PUSTAK MAX	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	120	4,80	
5.	CEGŁA KRATÓWKA	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	4000	43,00	
6.	CEGŁA KRATÓWKA	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	3600	74,00	
7.	CEGŁA KLINKIEROWA	KOMINY	600	12,00	
8.	DACHÓWKA KARPIÓWKA	POKRYCIE DACHU 38 SZT./ m2 pow. DACHU 204,0 m2	7752	204,00	

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH		l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	40,0°	4,9	6,60	8,00	16,00	27,00	178,11	2,28
		40,0°	3,5	4,77	8,00	16,00	4,00	19,08	0,24
		40,0°	4,1	5,55	8,00	16,00	4,00	22,21	0,28
		40,0°	0,8	1,24	8,00	16,00	4,00	4,98	0,06
		40,0°	1,6	2,29	8,00	16,00	2,00	4,58	0,06
		40,0°	0,6	0,98	8,00	16,00	2,00	1,97	0,03
		40,0°	1,4	2,03	8,00	16,00	2,00	4,06	0,05
		40,0°	1,9	2,68	8,00	16,00	6,00	16,08	0,21
		40,0°	2,1	2,94	8,00	16,00	3,00	8,82	0,11
		40,0°	3,5	4,77	8,00	16,00	2,00	9,54	0,12
	NAROŻNA	30,7°	2,5	3,11	16,00	16,00	3,00	9,32	0,24
SUMA:								278,73	3,69
2	MURŁATA		3,2	3,40	16,00	16,00	2,00	6,80	0,17
			16	16,20	16,00	16,00	2,00	32,40	0,83
SUMA:								39,20	1,00
3	PŁATEW		16	16,20	16,00	16,00	2,00	32,40	0,83
SUMA:								32,40	0,83
5	KLESZCZE		4,2	4,40	6,00	16,00	34,00	149,60	1,44
SUMA:								149,60	1,44
SUMA:								499,93	6,96

DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop
 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ I.TP. ORAZ KOPICOWANIE
 I ROZPOWSZECZANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

LK & PROJEKT
 SPÓŁKA Z O.O.
 UL. WIŚNIOWA 16/71
 AL. 29 - LISTOPADA 45A/6
 31-425 KRAKÓW
 TEL / FAX (012) 412 63 73

GRUDZIEŃ
2002

LK & 271

INWESTOR:

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY
DOMU JEDNORODZINNEGO

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE PODSTAW.
MATERIAŁÓW

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

AUTOR:

ARCH. LESZEK KALANDYK
WSPÓŁPRACA:
ARCH. TOMASZ BLINOWSKI

PODPIS:

L. Kalandyk

PIECZĄTKA:

NR RYSUNKU:

3