

PAŹDZIERNIK
2003

LK
316

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH		l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	42,0°	3,63	5,08	10,00	16,00	4,00	20,34	0,33
		42,0°	4,38	6,09	10,00	16,00	4,00	24,38	0,39
		42,0°	3,94	5,50	10,00	16,00	1,00	5,50	0,09
		42,0°	2,94	4,16	10,00	16,00	2,00	8,31	0,13
		42,0°	0,9	1,41	10,00	16,00	4,00	5,64	0,09
		42,0°	1,93	2,80	10,00	16,00	2,00	5,59	0,09
		42,0°	5,5	7,60	10,00	16,00	6,00	45,61	0,73
		42,0°	3,63	5,08	10,00	16,00	2,00	10,17	0,16
		42,0°	4,58	6,36	10,00	16,00	4,00	25,45	0,41
		42,0°	4,87	6,75	10,00	16,00	1,00	6,75	0,11
		42,0°	1,74	2,54	10,00	16,00	2,00	5,08	0,08
		42,0°	2,03	2,93	10,00	16,00	2,00	5,86	0,09
		42,0°	1,99	2,88	10,00	16,00	1,00	2,88	0,05
		42,0°	2,31	3,31	10,00	16,00	1,00	3,31	0,05
		42,0°	3,13	4,41	10,00	16,00	1,00	4,41	0,07
		42,0°	2,09	3,01	10,00	16,00	8,00	24,10	0,39
		42,0°	0,55	0,94	10,00	16,00	2,00	1,88	0,03
		42,0°	1,53	2,26	10,00	16,00	2,00	4,52	0,07
		42,0°	2,61	3,71	10,00	16,00	2,00	7,42	0,12
		42,0°	3,43	4,82	10,00	16,00	2,00	9,63	0,15
		42,0°	3,74	5,23	10,00	16,00	9,00	47,09	0,75
		42,0°	2,72	3,86	10,00	16,00	4,00	15,44	0,25
		42,0°	1,77	2,58	10,00	16,00	4,00	10,33	0,17
		42,0°	1,12	1,71	10,00	16,00	6,00	10,24	0,16
		42,0°	0,92	1,44	10,00	16,00	4,00	5,75	0,09
		42,0°	2,32	3,32	10,00	16,00	2,00	6,64	0,11
		42,0°	0,74	1,20	10,00	16,00	6,00	7,17	0,11
		42,0°	1,01	1,56	10,00	16,00	2,00	3,12	0,05
42,0°	3,23	4,55	10,00	16,00	2,00	9,09	0,15		
	NAROŻNA	32,5°	2,84	3,57	16,00	16,00	4,00	14,27	0,37
		32,5°	5,28	6,46	16,00	18,00	2,00	12,92	0,37
		32,5°	1,68	2,19	10,00	16,00	4,00	8,77	0,14
	KOSZOWA	32,5°	5,28	6,46	16,00	16,00	2,00	12,92	0,33
		32,5°	1,69	2,20	10,00	16,00	2,00	4,41	0,07
		32,5°	2,33	2,96	16,00	16,00	2,00	5,92	0,15
SUMA:								400,93	6,90
2	MURLATA		4,2	4,40	16,00	16,00	2,00	8,80	0,23
			4,54	4,74	16,00	16,00	1,00	4,74	0,12
			1,66	1,86	16,00	16,00	1,00	1,86	0,05
			7,87	8,07	16,00	16,00	2,00	16,14	0,41
			6,33	6,53	16,00	16,00	1,00	6,53	0,17
SUMA:								38,07	0,97
3	PŁATEW		11,4	11,60	16,00	16,00	2,00	23,20	0,59
			1,5	1,70	16,00	16,00	4,00	6,80	0,17
			1,94	2,14	16,00	16,00	2,00	4,28	0,11
			7,54	7,74	16,00	16,00	1,00	7,74	0,20
			4,64	4,84	16,00	16,00	1,00	4,84	0,12
	2,41	2,61	16,00	16,00	2,00	5,22	0,13		
SUMA:								52,08	1,33
4	KLESZCZE		5,08	5,28	6,00	16,00	11,00	58,08	0,56
			3,33	3,53	6,00	16,00	5,00	17,65	0,17
			1,18	1,38	6,00	16,00	16,00	22,08	0,21
SUMA:								97,81	0,94
5	WYMIAN		1,8	2,00	10,00	16,00	6,00	12,00	0,19
SUMA:								12,00	0,19
6	SLUP		1,1	1,30	16,00	16,00	4,00	5,20	0,13
			1,3	1,50	16,00	16,00	4,00	6,00	0,15
			1,91	2,11	16,00	16,00	5,00	10,55	0,27
			3,04	3,24	16,00	16,00	2,00	6,48	0,17
			1,6	1,80	16,00	16,00	2,00	3,60	0,09
VV SUMA:									10,29

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW


LP	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ [SZTUK]
1	PUSTAKI CERAMICZNE "MAX" 29/19/19	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE	8910
2	CEGA KRATAÓWKA 12/6/25	ŚCIANY DZIAŁOWE	4330
3	DACHÓWKA CERAMICZNA WIEKOR RENESANSOWA L15	13 SZT./ m2 - ROZSTAW LAT 35-36cm	3160

3

LK & PROJEKT
SPÓŁKA Z O.O. 31 - 426 KRAKÓW UL. WIŚNIOWA 16 / 71
31 - 425 KRAKÓW AL. 29 - LISTOPADA 45A / 6
TEL / FAX (012) 412 63 73 TEL / FAX (012) 412 42 71

DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ITP. ORAZ KOPIOWANIE
I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE



INWESTOR:

TEMAT:

DOM JEDNORODZINNY

ADRES INWESTYCJI:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

BRANŻA:

ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY
SKALA:

1:100

AUTOR:

ARCH. LESZEK KALANDYK
WSPÓŁPRACOWNIA:
ARCH. PAWEŁ CURZYTEK

PODPIS:

Leszek Kalandyk

PIECZĄTKA:

NR RYSUNKU: