

MARZEC
2004

380
LK


INWESTOR:
TEMAT:
DOM JEDNORODZINNY

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA:
ARCHITEKTURA
ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
SKALA:

AUTOR:
ARCH. LESZEK KALANDYK
WSPÓŁPRACUJĄCY:
ARCH. BOLESŁAW FIGIEL
ARCH. PAWEŁ CURZYŃTEK

PODPIS:


PIECZĄTKA:
NR RYSUNKU:
1

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3		
1	KROKIEW	45,0°	1,47	10,00	18,00	10,00	14,73	0,27		
		45,0°	2,69	10,00	18,00	10,00	26,89	0,48		
		45,0°	3,99	10,00	18,00	13,00	51,87	0,93		
		45,0°	3,69	10,00	18,00	3,00	11,08	0,20		
		45,0°	5,33	10,00	18,00	8,00	42,67	0,77		
		45,0°	6,63	10,00	18,00	18,00	119,42	2,15		
		45,0°	1,83	10,00	18,00	40,00	73,05	1,31		
		45,0°	2,56	10,00	18,00	4,00	10,25	0,18		
		45,0°	4,95	10,00	18,00	6,00	29,71	0,53		
		45,0°	1,61	10,00	18,00	7,00	11,30	0,20		
		45,0°	1,90	10,00	18,00	4,00	7,59	0,14		
		45,0°	3,21	10,00	18,00	2,00	6,42	0,12		
		45,0°	4,56	10,00	18,00	4,00	18,22	0,33		
		45,0°	6,44	10,00	18,00	1,00	6,44	0,12		
		45,0°	3,31	10,00	18,00	2,00	6,62	0,12		
		45,0°	0,62	10,00	18,00	2,00	1,25	0,02		
		45,0°	4,09	10,00	18,00	1,00	4,09	0,07		
		45,0°	2,05	10,00	18,00	2,00	4,11	0,07		
			NAROŻNA	35,3°	8,07	16,00	20,00	4,00	32,30	1,03
			NAROŻNA	35,3°	7,12	16,00	16,00	1,00	7,12	0,18
	NAROŻNA	35,3°	5,83	16,00	16,00	1,00	5,83	0,15		
	KOSZOWA	35,3°	7,12	16,00	16,00	2,00	14,24	0,36		
	KOSZOWA	35,3°	2,75	10,00	16,00	2,00	5,49	0,09		
SUMA:							527,24	10,14		
2	MURŁATA		3,25	16,00	16,00	2,00	6,50	0,17		
			2,64	16,00	16,00	1,00	2,64	0,07		
			3,76	16,00	16,00	2,00	7,52	0,19		
			6,44	16,00	16,00	1,00	6,44	0,16		
			9,44	16,00	16,00	1,00	9,44	0,24		
			7,71	16,00	16,00	1,00	7,71	0,20		
			18,20	16,00	16,00	1,00	18,20	0,47		
			11,26	16,00	16,00	1,00	11,26	0,29		
			1,80	16,00	16,00	5,00	9,00	0,23		
			1,10	16,00	16,00	2,00	2,20	0,06		
SUMA:							80,91	2,07		
3	PLATEW		2,00	16,00	16,00	5,00	10,00	0,26		
			1,54	16,00	16,00	10,00	15,40	0,39		
			4,07	16,00	16,00	1,00	4,07	0,10		
			11,26	16,00	16,00	1,00	11,26	0,29		
SUMA:							40,73	1,04		
4	SLUP		2,70	16,00	16,00	10,00	27,00	0,69		
			2,00	16,00	16,00	8,00	16,00	0,41		
			4,45	16,00	16,00	2,00	8,90	0,23		
			1,66	16,00	16,00	3,00	4,98	0,13		
			3,90	16,00	16,00	1,00	3,90	0,10		
SUMA:							60,78	1,56		
5	KLESZCZE		3,96	6,00	16,00	23,00	91,08	0,87		
SUMA:							91,08	0,87		
6	WYMIAN		1,81	10,00	16,00	5,00	9,05	0,14		
			1,75	10,00	16,00	1,00	1,75	0,03		
			1,51	10,00	16,00	1,00	1,51	0,02		
			0,95	10,00	16,00	7,00	6,65	0,11		
SUMA:							18,96	0,30		
7	MIECZ		1,70	16,00	16,00	8,00	13,60	0,35		
SUMA:							13,60	0,35		
SUMA:							16,33			

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW

LP	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	m2	ILOŚĆ [SZTUK]
1	BLOCZKI SYLIKATOWE 25/50/22cm	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	147	1250
2	BLOCZKI SYLIKATOWE 25/50/22cm	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	88	750
3	BLOCZKI SYLIKATOWE 6/12/25cm	ŚCIANY DZIAŁOWE	93	5100
4	STYROPIAN 15cm	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	223	-
5	STYROPIAN 15cm	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	112	-
6	DACHÓWKA CERAMICZNA ROBEN ŚREDZKA KASZTANOWA	13 SZT./ m2	312,67	4065

LK & PROJEKT
SPÓŁKA Z O.O. 31 - 426 KRAKÓW UL. WIŚNIOWA 16/71
31 - 425 KRAKÓW AL. 29 - LISTOPADA 45A/6
TEL / FAX (012) 412 63 73 TEL / FAX (012) 412 42 71

DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ITP. ORAZ KOPIOWANIE
I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

