

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m] w rzucie	l [m]+0.2m	b [cm]	h [cm]	szk.	mb	m3	
1	KROKIEW	45,0°	5,30	7,70	8,00	16,00	14,00	107,73	1,38	
		45,0°	4,86	7,07	8,00	16,00	6,00	42,44	0,54	
		45,0°	2,52	3,76	8,00	16,00	8,00	30,11	0,39	
		45,0°	2,13	3,21	8,00	16,00	6,00	19,27	0,25	
		45,0°	1,00	1,61	8,00	16,00	2,00	3,23	0,04	
		45,0°	1,70	2,60	8,00	16,00	6,00	15,62	0,20	
		45,0°	1,11	1,77	8,00	16,00	2,00	3,54	0,05	
			SUMA:					221,95	2,84	
4	PŁATEW	POŚREDNIA	9,90	10,10	16,00	16,00	2,00	20,20	0,52	
			7,24	7,44	16,00	16,00	1,00	7,44	0,19	
			4,68	4,88	16,00	16,00	1,00	4,88	0,12	
				SUMA:					32,52	0,83
	PŁATEW	KALENICOWA	1,45	1,65	16,00	16,00	1,00	1,65	0,04	
			3,57	3,77	16,00	16,00	1,00	3,77	0,10	
			2,14	2,34	16,00	16,00	1,00	2,34	0,06	
			SUMA:					7,76	0,20	
4	MURŁATA		3,30	3,50	16,00	16,00	1,00	3,50	0,09	
			3,38	3,58	16,00	16,00	1,00	3,58	0,09	
			3,64	3,84	16,00	16,00	2,00	7,68	0,20	
			1,45	1,65	16,00	16,00	1,00	1,65	0,04	
			3,57	3,77	16,00	16,00	1,00	3,77	0,10	
			2,14	2,34	16,00	16,00	1,00	2,34	0,06	
			1,94	2,14	16,00	16,00	2,00	4,28	0,11	
			SUMA:					26,80	0,69	
5	KLESZCZE		5,01	5,21	6,00	16,00	10,00	52,10	0,50	
			2,28	2,48	6,00	16,00	12,00	29,76	0,29	
			1,32	1,52	6,00	16,00	2,00	3,04	0,03	
			6,55	6,75	6,00	16,00	4,00	27,00	0,26	
			4,32	4,52	6,00	16,00	2,00	9,04	0,09	
			SUMA:					120,94	1,16	
6	MIECZ		1,37	1,57	16,00	16,00	2,00	3,14	0,08	
					SUMA:					3,14
7	SŁUP		1,96	2,16	16,00	16,00	4,00	8,64	0,22	
					SUMA:					8,64
			SUMA:					6,02		

Lp.	ELEMENT	MATERIA	m2	m3	szk.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	144,10		
2.	WIEZBA DACHOWA			6,02	
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNETRZNY	158,28		
		PLYTKI KLINKIEROWE	19,33		
4.	TYNKI WEWNETRZNE	TYNK	353,93		
		PLYTY FERMACELL	93,92		
5.	POSADZKI NA GRUNCIE		54,35		
6.	POSADZKI NA STROPIE		55,27		
7.	TARASY I BALKONY	PLYTKI CERAMICZNE	33,82		
8.	OCIEPLENIE PODDASZA	WELNA MINERALNA 12 cm	84,16		
9.	OCIEPLENIE SCIAN ZEWN.	WELNA MINERALNA 8 cm	151,00		
10.	OCIEPLENIE SCIAN FUND.	PŁYTY 'FUNDAMENT' 10 cm	33,12		
11.	KONSTRUKCJE ZELBETOWE	BETON		21,20	
12.	SCIANY ZEWNETRZNE	CEGLA KRATOWKA 12cm	155,00		
13.	SCIANY ZEWNETRZNE	CEGLA KRATOWKA 25 cm	114,00		
14.	SCIANY WEWNETRZNE	CEGLA KRATOWKA 25 cm	37,80		
15.	SCIANY DZIAŁOWE	CEGLA KRATOWKA 12 cm	52,11		
16.	KOMINY, FILARY	CEGLA PELNA 25 cm			3 579
17.	SCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		20,95	
18.	LAWY FUNDAMENTOWE	BETON		10,07	
19.	SCHODY, TARASY ZEWN.	BETON		12,70	
20.	STAL ZBROJENIOWA	STAL			