

MAJ
2003

LK & 278

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH		l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3		
1	KROKIEW	40,0°	0,4	0,72	10,00	16,00	8,00	5,78	0,09		
		40,0°	0,5	0,85	10,00	16,00	4,00	3,41	0,05		
		40,0°	0,65	1,05	10,00	16,00	4,00	4,19	0,07		
		40,0°	0,85	1,31	10,00	16,00	2,00	2,62	0,04		
		40,0°	1,02	1,53	10,00	16,00	3,00	4,59	0,07		
		40,0°	1,15	1,70	10,00	16,00	6,00	10,21	0,16		
		40,0°	1,3	1,90	10,00	16,00	22,00	41,73	0,67		
		40,0°	1,58	2,26	10,00	16,00	6,00	13,58	0,22		
		40,0°	1,82	2,58	10,00	16,00	6,00	15,46	0,25		
		40,0°	1,9	2,68	10,00	16,00	2,00	5,36	0,09		
		40,0°	2,2	3,07	10,00	16,00	8,00	24,58	0,39		
		40,0°	2,42	3,36	10,00	16,00	1,00	3,36	0,05		
		40,0°	2,63	3,63	10,00	16,00	2,00	7,27	0,12		
		40,0°	3,1	4,25	10,00	16,00	7,00	29,73	0,48		
		40,0°	3,4	4,64	10,00	16,00	1,00	4,64	0,07		
		40,0°	4	5,42	10,00	16,00	9,00	48,79	0,78		
			NAROŻNA	30,7°	3,3	4,04	16,00	16,00	2,00	8,07	0,21
				30,7°	6,93	8,26	16,00	18,00	4,00	33,03	0,95
SUMA:								387,99	7,23		
	KOSZOWA	30,7°	1,55	2,00	16,00	16,00	2,00	4,00	0,10		
		30,7°	1,84	2,34	16,00	16,00	4,00	9,36	0,24		
		30,7°	2,57	3,19	16,00	16,00	4,00	12,75	0,33		
							SUMA:	62,22	1,59		
2	MURLATA		0,7	0,90	16,00	16,00	2,00	1,80	0,05		
			1,34	1,54	16,00	16,00	1,00	1,54	0,04		
			2,4	2,60	16,00	16,00	6,00	15,60	0,40		
			2,93	3,13	16,00	16,00	3,00	9,39	0,24		
			3,55	3,75	16,00	16,00	1,00	3,75	0,10		
			4,34	4,54	16,00	16,00	1,00	4,54	0,12		
			5,82	6,02	16,00	16,00	2,00	12,04	0,31		
			13,36	13,56	16,00	16,00	1,00	13,56	0,35		
							SUMA:	5,70	0,15		
3	PLATEW		5,5	5,70	16,00	16,00	1,00	5,70	0,15		
							SUMA:	36,35	0,35		
4	KLESZCZE		1,63	1,83	6,00	16,00	5,00	9,15	0,09		
			3,2	3,40	6,00	16,00	8,00	27,20	0,26		
							SUMA:	22,40	0,22		
5	NAKLADKA		1,2	1,40	6,00	16,00	16,00	22,40	0,22		
							SUMA:	19,16	0,49		
6	WYMIAN		1,46	1,66	16,00	16,00	4,00	6,64	0,17		
			1,7	1,90	16,00	16,00	4,00	7,60	0,19		
			2,26	2,46	16,00	16,00	2,00	4,92	0,13		
							SUMA:	0,70	0,02		
7	SŁUP		0,5	0,70	16,00	16,00	1,00	0,70	0,02		
			1,34	1,54	16,00	16,00	2,00	3,08	0,08		
			1,77	1,97	16,00	16,00	4,00	7,88	0,20		
							SUMA:	11,66	0,30		

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW

NR	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ		SUMA:
			[m2]	[szt.]	
1.	BLOCZKI YTONG 40/20/60cm	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	105	872	10,32
2.	BLOCZKI YTONG 24/20/60cm	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	41	340	
3.	BLOCZKI YTONG 11.5/20/60cm	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	80	664	
4.	DACHÓWKA CERAMICZNA	POKRYCIE DACHU	208		

INWESTOR:
TEMAT:
DOM JEDNORODZINNY

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA:
ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
SKALA:

AUTORZY:
ARCH. LESZEK KALANDYK
WSPÓŁPRACUJĄCY:
ARCH. TOMASZ BLINOWSKI

PODPIS:
Leszek Kalandyk

PIECZĄTKA:

NR RYSUNKU:
3