

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szk.	mb	m3
1	KROKIEW	45,0°	3,03	10,00	16,00	4,00	12,11	0,19
		45,0°	4,73	10,00	16,00	4,00	18,90	0,30
		45,0°	6,14	10,00	16,00	4,00	24,56	0,39
		45,0°	6,71	10,00	16,00	17,00	113,99	1,82
		45,0°	3,10	10,00	16,00	2,00	6,20	0,10
		45,0°	3,74	10,00	16,00	2,00	7,47	0,12
		45,0°	2,32	10,00	16,00	2,00	4,64	0,07
		45,0°	1,47	10,00	16,00	9,00	13,26	0,21
		45,0°	5,43	10,00	16,00	2,00	10,87	0,17
		45,0°	4,02	10,00	16,00	2,00	8,04	0,13
		45,0°	3,03	10,00	16,00	1,00	3,03	0,05
		45,0°	4,44	10,00	16,00	8,00	35,54	0,57
		45,0°	3,74	10,00	16,00	2,00	7,47	0,12
		45,0°	2,46	10,00	16,00	4,00	9,85	0,16
	45,0°	1,05	10,00	16,00	4,00	4,19	0,07	
	45,0°	4,02	10,00	16,00	2,00	8,04	0,13	
	45,0°	2,89	10,00	16,00	4,00	11,55	0,18	
	45,0°	5,29	10,00	16,00	1,00	5,29	0,08	
	45,0°	2,11	10,00	16,00	12,00	25,31	0,40	
	0,0°	4,70	10,00	16,00	2,00	9,40	0,15	
	KOSZOWA	35,3°	2,65	16,00	16,00	4,00	10,60	0,27
		35,3°	4,98	16,00	16,00	2,00	9,95	0,25
		35,3°	4,49	16,00	16,00	2,00	8,97	0,23
		35,3°	4,12	16,00	16,00	4,00	16,48	0,42
		35,0°	1,66	10,00	16,00	4,00	6,66	0,11
		35,0°	1,79	10,00	16,00	18,00	32,17	0,51
KOSZOWA	35,0°	2,52	10,00	16,00	24,00	60,47	0,97	
	26,3°	3,10	16,00	16,00	4,00	12,40	0,32	
NAROŻNA	26,3°	2,21	16,00	16,00	2,00	4,42	0,11	
	SUMA:							8,63
2	MURŁATA		3,70	16,00	16,00	2,00	7,40	0,19
			1,20	16,00	16,00	2,00	2,40	0,06
			2,20	16,00	16,00	2,00	4,40	0,11
			6,30	16,00	16,00	2,00	12,60	0,32
			1,70	16,00	16,00	2,00	3,40	0,09
			11,70	16,00	16,00	1,00	11,70	0,30
			4,20	16,00	16,00	2,00	8,40	0,22
			5,20	16,00	16,00	1,00	5,20	0,13
			6,50	10,00	10,00	2,00	13,00	0,13
			10,20	10,00	10,00	2,00	20,40	0,20
			7,40	10,00	10,00	2,00	14,80	0,15
		SUMA:						
3	PŁATEW		2,50	16,00	16,00	4,00	10,00	0,26
			2,25	16,00	16,00	2,00	4,50	0,12
			10,10	16,00	16,00	1,00	10,10	0,26
			5,50	16,00	16,00	1,00	5,50	0,14
			4,50	16,00	16,00	1,00	4,50	0,12
			3,50	16,00	16,00	1,00	3,50	0,09
SUMA:							38,10	0,98
4	WYMIAN		2,10	10,00	16,00	1,00	2,10	0,03
			2,70	16,00	16,00	2,00	5,40	0,14
SUMA:							7,50	0,17
5	KLESZCZE		4,20	6,00	16,00	26,00	109,20	1,05
SUMA:							109,20	1,05
6	MIECZ		1,50	10,00		6,00	9,00	0,11
SUMA:							9,00	0,11
7	SŁUP		1,35	16,00	16,00	2,00	2,70	0,07
			1,95	16,00	16,00	6,00	11,70	0,30
			2,70	16,00	16,00	1,00	2,70	0,07
SUMA:							17,10	0,44
SUMA:							13,28	

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW

NR	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ		
			[SZT.]	[m2]	[m3]
1.	BETON	ŁAWY FUNDAMENTOWE			31,90
2.	BETON	ŚCIANY FUNDAMENTOWE			26,80
3.	BETON	WYLEWKI STROPÓW, NADPROŻA PŁYTA ŻELBETOWA Z WIĘNCAMI SCHODY ZEWN. I WEWNĘTRZNE			72,80
4.	CEGŁA KRATÓWKA	PARTER	40 700		
5.	CEGŁA KRATÓWKA	PODDASZE			
6.	CEGŁA PEŁNA	KOMINY	4 865		
7.	CEGŁA KLINKIEROWA	KOMINY PONAD DACHEM	920		
8.	STYROPIAN GR.10 cm	OCIEPLENIE FUNDAMENTÓW OCIEPLENIE W POSADZKACH			24,20
9.	WEŁNA MIN. GR.10 cm	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZ.			28,80
10.	STYROPIAN GR. 4 cm	OCIEPLENIE STROPU			6,60
11.	STYROPIAN GR. 5 cm	OCIEPLENIE DACHU I STROPU NAD PODDASZEM			7,70
12.	WEŁNA MINERALNA GR. 12 cm	OCIEPLENIE DACHU I STROPU NAD PODDASZEM			26,24
13.	DESKI GR. 2,5 cm	DESKOWANIE DACHU			8,3
14.	DACHÓWKA " KARPÍÓWKA "	POKRYCIE DACHU 38 SZT./ m2 pow. DACHU 330 m2	12 550		