

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	ĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3	
1	KROKIEW	40,0°	5,1	6,86	8,00	16,00	5,00	34,29	0,44
		40,0°	4,5	6,07	8,00	16,00	10,00	60,74	0,78
		40,0°	4	5,42	8,00	16,00	5,00	27,11	0,35
		40,0°	3,5	4,77	8,00	16,00	1,00	4,77	0,06
		40,0°	3,1	4,25	8,00	16,00	3,00	12,74	0,16
		40,0°	2	2,81	8,00	16,00	4,00	11,24	0,14
		40,0°	1,4	2,03	8,00	16,00	8,00	16,22	0,21
SUMA:							167,11	2,14	
1	KOSZOWA	35,0°	20	24,62	8,00	16,00	2,00	49,23	0,63
		SUMA:							49,23
5	MURŁATA		4,3	4,50	16,00	16,00	1,00	4,50	0,12
			4,15	4,35	16,00	16,00	1,00	4,35	0,11
			1,95	2,15	16,00	16,00	1,00	2,15	0,06
			10,2	10,40	16,00	16,00	1,00	10,40	0,27
			2,3	2,50	16,00	16,00	2,00	5,00	0,13
		SUMA:							26,40
6	PŁATEW		10,2	10,40	16,00	16,00	2,00	20,80	0,53
		SUMA:							20,80
7	KLESZCZE		3,64	3,84	6,00	16,00	6,00	23,04	0,22
		SUMA:							23,04
SUMA:							23,04	0,22	

SUMA: 4,20

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW

NR	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ	
			[m2]	[SZT.]
1.	BLOCZKI YTONG 40/20/60cm	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	106	880
2.	BLOCZKI YTONG 24/20/60cm	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	6,5	54
3.	BLOCZKI YTONG 11.5/20/60cm	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	49	407
4.	DACHÓWKA KARPIÓWKA	POKRYCIE DACHU	137	

10 LUTY 2003	LK & 281	INWESTOR:	BRANŻA:	STADIUM:	AUTORZY:	PODPIS:	PIECZĄTKA:	NR RYSUNKU: 3
		TEMAT: DOM JEDNORODZINNY	ADRES INWESTYCJI:	ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY	ARCH. LESZEK KALANDYK WSPÓŁPRACA: ARCH. MAŁGORZATA WĄCHAŁA	<i>L. Kalandyk</i>	