

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘZBY DACHOWEJ

SYMBOL	ELEMENT	WYMIARY (cm)	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ (m)	DŁUGOŚĆ RAZEM (m)	OBJĘTOŚĆ (m3)
M 1	MURŁATA	16 / 16 / 440	4	17,60	116,05	2,98
M 2	MURŁATA	16 / 16 / 260	4	10,40		
M 3	MURŁATA	16 / 16 / 340	4	13,60		
M 4	MURŁATA	16 / 16 / 1170	2	23,40		
M 5	MURŁATA	16 / 16 / 750	1	7,50		
M 6	MURŁATA	16 / 16 / 460	2	9,20		
PP 1	PŁATEW	16 / 16 / 420	4	16,80	44,40	0,59
PK 1	PŁATEW K	16 / 16 / 750	1	7,50		
S 1	SŁUP	16 / 16 / 240	3	7,20		
S 2	SŁUP	16 / 16 / 95	4	2,85		
PD 1	PODWAL.	16 / 8 / 400	2	8,00		
PD 2	PODWAL.	16 / 8 / 190	2	3,80		
S 3	SŁUP	16 / 8 / 95	16	15,20	73,60	1,42
S 4	SŁUP	16 / 8 / 145	4	5,80		
B P	BELKA POZ.	16 / 8 / 145	8	11,60		
KN 1	KROK.NAR.	12 / 16 / 680	4	27,20		
KN 2	KROK.NAR.	12 / 16 / 460	4	18,40		
KK 1	KROK.KOSZ.	12 / 16 / 700	4	28,00		
K 1	KROKIEW	8 / 16 / 370	14	51,80	386,40	4,95
K 2	KROKIEW	8 / 16 / 330	8	26,40		
K 3	KROKIEW	8 / 16 / 195	8	15,60		
K 4	KROKIEW	8 / 16 / 460	20	92,00		
K 5	KROKIEW	8 / 16 / 370	8	29,60		
K 6	KROKIEW	8 / 16 / 230	8	18,40		
K 7	KROKIEW	8 / 16 / 100	8	8,00		
K 8	KROKIEW	8 / 16 / 295	8	23,60		
K 9	KROKIEW	8 / 16 / 490	16	78,40		
K 10	KROKIEW	8 / 16 / 285	4	11,40		
K 11	KROKIEW	8 / 16 / 150	4	6,00		
K 12	KROKIEW	8 / 16 / 240	8	19,20		
M	MIECZE	8 / 12 / 150	4	6,00		
RAZEM :						9,94 m2

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW

NR	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ		
			[SZT.]	[m2]	[m3]
1.	BETON	ŁAWY FUNDAMENTOWE			30
2.	BETON	ŚCIANY FUNDAMENTOWE, PIWNIC			52
4.	PUSTAK "MAX" 29/19/19 cm 84szt./m3	PARTER	7 800		
		PODDASZE			
5.	CEGŁA KRATÓWKA	ŚCIANY GR. 12, 45 cm	7 250		
7.	CEGŁA KLINKIEROWA	KOMINY PONAD DACHEM	660		
8.	STYROPIAN GR.12 cm	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZ.		160	19,2
9.	STYROPIAN GR. 10 cm	OCIEPLENIE POSADZKI PIWNIC			13
10.	STYROPIAN GR. 4 cm	OCIEPLENIE STROPU PIWNICY I PARTERU			11,2
11.	PŁYTA STYROFARM TYPU UNITREND XPS GR. 8 cm	OCIEPLENIE FUNDAMENTÓW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH		165	
12.	WEŁNA MINERALNA GR. 12 cm	OCIEPLENIE DACHU			18,50
13.	DESKI GR. 2,5 cm	DESKOWANIE DACHU			8,50
14.	DACHÓWKA " KARPIÓWKA "	POKRYCIE DACHU 38 SZT./ m2 pow.DACHU 332 m2	12 950		