

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	45,0°	1,61	10,00	18,00	22,00	35,51	0,64
		45,0°	2,60	10,00	18,00	18,00	46,87	0,84
		45,0°	3,03	10,00	18,00	8,00	24,23	0,44
		45,0°	3,88	10,00	18,00	6,00	23,26	0,42
		45,0°	4,58	10,00	18,00	13,00	59,59	1,07
		45,0°	3,45	10,00	18,00	7,00	24,17	0,44
		45,0°	0,77	10,00	18,00	6,00	4,59	0,08
		45,0°	2,04	10,00	18,00	10,00	20,38	0,37
		45,0°	2,89	10,00	18,00	1,00	2,89	0,05
		45,0°	4,02	10,00	18,00	3,00	12,06	0,22
		45,0°	8,12	10,00	18,00	3,00	24,36	0,44
		45,0°	5,57	10,00	18,00	3,00	16,72	0,30
		45,0°	4,44	10,00	18,00	1,00	4,44	0,08
		45,0°	7,55	10,00	18,00	3,00	22,66	0,41
		45,0°	8,40	10,00	18,00	17,00	142,84	2,57
	45,0°	2,04	10,00	18,00	6,00	12,23	0,22	
	45,0°	2,18	10,00	18,00	4,00	8,72	0,16	
	KOSZOWA	35,3°	6,94	10,00	18,00	2,00	13,87	0,25
	KOSZOWA	35,3°	3,51	10,00	18,00	2,00	7,01	0,13
	NAROŻNA	35,3°	8,16	20,00	20,00	1,00	8,16	0,33
NAROŻNA	35,3°	6,08	20,00	20,00	2,00	12,16	0,49	
NAROŻNA	35,3°	3,14	20,00	20,00	4,00	12,56	0,50	
NAROŻNA	35,3°	5,83	20,00	20,00	3,00	17,50	0,70	
NAROŻNA	35,3°	3,38	10,00	18,00	2,00	6,77	0,12	
SUMA:								11,25
2	MURŁATA		9,20	16,00	16,00	1,00	9,20	0,24
			10,80	16,00	16,00	1,00	10,80	0,28
			2,60	16,00	16,00	2,00	5,20	0,13
			10,20	16,00	16,00	1,00	10,20	0,26
			1,80	16,00	16,00	2,00	3,60	0,09
			8,20	16,00	16,00	2,00	16,40	0,42
			4,00	16,00	16,00	1,00	4,00	0,10
			4,20	16,00	16,00	1,00	4,20	0,11
			1,20	16,00	16,00	1,00	1,20	0,03
			2,70	16,00	16,00	2,00	5,40	0,14
SUMA:							70,20	1,80
3	PŁATEW		13,00	16,00	16,00	1,00	13,00	0,33
			10,80	16,00	16,00	1,00	10,80	0,28
			6,70	16,00	16,00	2,00	13,40	0,34
			1,70	16,00	16,00	2,00	3,40	0,09
SUMA:							40,60	1,04
4	JĘTKI		5,95	6,00	16,00	25,00	148,75	1,43
			3,20	6,00	16,00	2,00	6,40	0,06
			2,80	6,00	16,00	2,00	5,60	0,05
SUMA:							160,75	1,54
5	WYMIAN		3,20	10,00	18,00	1,00	3,20	0,06
			2,35	10,00	16,00	2,00	4,70	0,08
SUMA:							7,90	0,13
6	SŁUPEK		1,28	16,00	16,00	7,00	8,96	0,23
			1,65	16,00	16,00	5,00	8,25	0,21
SUMA:							17,21	0,44
SUMA:							16,21	

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW

LP	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ [SZTUK]
1	PUSTAK POROTHERM 44/25/23.8	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	2384
2	PUSTAK POROTHERM 25/37.5/23.8	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	294
3	PUSTAK POROTHERM 25/37.5/23.8	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	1592
4	PUSTAK POROTHERM 11.5/50/23.8	ŚCIANY DZIAŁOWE, OSŁONOWE	370
5	DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA	POKRYCIE DACHU 38 SZT./ m2	13908

 MAJ
2002

LK & 226

INWESTOR:

 TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY
DOMU JEDNORODZINIEGO

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

 NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

AUTOR:

 ARCH. LESZEK KALANDYK
ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK

 WSPÓLPRACA:
ARCH. BOLESŁAW FIGIEL

PODPIS:



PIECZĄTKA:

NR RYSUNKU:

3

 DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

 DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ITP. ORAZ KOPIOWANIE
I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

LK & PROJEKT
SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW
UL. WIŚNIOWA 16/71
AL. 25 - LISTOPADA 45A / 6
31-425 KRAKÓW
TEL / FAX (012) 412 63 73