

### ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘZY DACHOWEJ

SYMBOL	ELEMENT	WYMIARY	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ		OBJĘTOŚĆ
				[mb]	[mb] razem	
M1	MUR_ATA	16/16/1180	1	11.80	68.65	1.757
M2	MUR_ATA	16/16/475	1	4.75		
M3	MUR_ATA	16/16/390	1	3.90		
M4	MUR_ATA	16/16/40	1	0.40		
M5	MUR_ATA	16/16/625	1	6.25		
PP	P_ATEW POĄREDNIA	16/16/1180	2	23.60		
PK1	P_ATEW KALEN.	16/16/625	1	6.25		
PK2	P_ATEW KALEN.	16/16/480	1	4.80		
BS	BELKA SKOŃNA	16/16/345	2	6.90		
B1	BELKA PRZYŃCIENNA	20/16/246	2	4.92		
B2	BELKA NAROŃNA	16/16/246	2	4.92	28.50	0.729
B3	BELKA ŃRODKOWA	16/16/347	1	3.47		
B4	BELKA KALENICOWA	16/16/259	1	2.59		
B5	BELKA	16/16/147	2	2.94		
B6	BELKA DOLNA	16/16/75	2	1.50		
B7	BELKA DOLNA	16/16/232	1	2.32		
B8	BELKA POĄREDNIA	16/16/232	2	4.64		
W1	WYMIAN	16/16/232	1	2.32		
K	KROKIEW	16/16/190	2	3.80	228.62	3.658
KK	KROKIEW KOSZ.	10/16/200	2	4.00		
K1	KROKIEW	10/16/190	4	7.60		
K2	KROKIEW	10/16/120	2	2.40		
K3	KROKIEW	10/16/737	26	191.62		
K4	KROKIEW	10/16/494	1	4.94		
K5	KROKIEW	10/16/347	3	10.41		
W2	WYMIAN	10/16/80	8	6.40		
W3	WYMIAN	10/16/125	1	1.25		
S	S_ŃP	12/12/181	3	5.43		
KL	KLESZCZE	6/16/438	20	87.60	87.60	0.842
M	MIECZE	10/12/120	4	4.80	4.80	0.058
<b>RAZEM:</b>						<b>7.279 m3</b>

UWAGA!  
 ZE WZGLĘDU NA PRZYCIĘCIA CIESIELSKIE DO ELEMENTÓW DREWNIANYCH NALEŃY DOLICZYŃ 15 cm.  
 ELEMENTY DREWNIANE WYKUSZA KLATKI SCHODOWEJ OZNACZONE SYMBOLEM B NALEŃY OSTRUGAŃ PRZED MONTOWANIEM!

DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop  
 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŃONE

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRZEŃENIŃ I T.P. ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

**LK & PROJEKT**  
 SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW UL. WISNIOWA 16/71  
 31-425 KRAKÓW AL. 29- LLISTOPADA 45A/6  
 TEL / FAX (012) 412 63 73