



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	45,0°	1,61	10,00	18,00	22,00	35,51	0,64
		45,0°	3,03	10,00	18,00	14,00	42,40	0,76
		45,0°	4,16	10,00	18,00	10,00	41,60	0,75
		45,0°	5,43	10,00	18,00	4,00	21,73	0,39
		45,0°	2,18	10,00	18,00	5,00	10,90	0,20
		45,0°	3,74	10,00	18,00	2,00	7,47	0,13
		45,0°	4,73	10,00	18,00	14,00	66,16	1,19
		45,0°	4,87	10,00	18,00	2,00	9,73	0,18
		45,0°	3,31	10,00	18,00	1,00	3,31	0,06
		45,0°	2,89	10,00	18,00	2,00	5,77	0,10
		45,0°	8,12	10,00	18,00	3,00	24,36	0,44
		45,0°	5,57	10,00	18,00	3,00	16,72	0,30
		45,0°	4,44	10,00	18,00	1,00	4,44	0,08
		45,0°	6,99	10,00	18,00	1,00	6,99	0,13
		45,0°	8,40	10,00	18,00	11,00	92,43	1,66
	45,0°	6,56	10,00	18,00	2,00	13,13	0,24	
	45,0°	0,77	10,00	18,00	2,00	1,53	0,03	
	KOSZOWA	35,3°	6,94	10,00	18,00	2,00	13,87	0,25
		35,3°	3,51	10,00	18,00	2,00	7,01	0,13
		35,3°	8,16	20,00	20,00	1,00	8,16	0,33
35,3°		6,08	20,00	20,00	2,00	12,16	0,49	
35,3°		3,14	20,00	20,00	4,00	12,56	0,50	
NAROŻNA	35,3°	5,83	20,00	20,00	3,00	17,50	0,70	
	35,3°	3,38	10,00	18,00	2,00	6,77	0,12	
	SUMA:							9,79
2	MURŁATA		9,20	16,00	16,00	1,00	9,20	0,24
			10,80	16,00	16,00	1,00	10,80	0,28
			10,20	16,00	16,00	1,00	10,20	0,26
			1,80	16,00	16,00	2,00	3,60	0,09
			8,20	16,00	16,00	2,00	16,40	0,42
			4,00	16,00	16,00	1,00	4,00	0,10
			4,20	16,00	16,00	1,00	4,20	0,11
			1,20	16,00	16,00	1,00	1,20	0,03
			2,70	16,00	16,00	2,00	5,40	0,14
SUMA:						65,00	1,66	
3	PŁATEW		10,20	16,00	16,00	1,00	10,20	0,26
			9,00	16,00	16,00	1,00	9,00	0,23
			6,70	16,00	16,00	2,00	13,40	0,34
			1,70	16,00	16,00	2,00	3,40	0,09
SUMA:						36,00	0,92	
4	JĘTKI		5,95	6,00	16,00	17,00	101,15	0,97
			3,00	6,00	16,00	2,00	6,00	0,06
			2,60	6,00	16,00	2,00	5,20	0,05
SUMA:						112,35	1,08	
5	WYMIAN		1,90	10,00	18,00	4,00	7,60	0,14
			3,20	10,00	18,00	1,00	3,20	0,06
			2,35	10,00	18,00	2,00	4,70	0,08
SUMA:						15,50	0,28	
6	SŁUPEK		1,28	16,00	16,00	7,00	8,96	0,23
			1,65	16,00	16,00	5,00	8,25	0,21
SUMA:						17,21	0,44	
SUMA:						14,17		

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW			
LP	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ [SZTUK]
1	PUSTAK POROTHERM 44/25/23.8	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	2384
2	PUSTAK POROTHERM 25/37.5/23.8	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	294
3	PUSTAK POROTHERM 25/37.5/23.8	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	2268
4	PUSTAK POROTHERM 11.5/50/23.8	ŚCIANY DZIAŁOWE, OSŁONOWE	706
5	DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA	POKRYCIE DACHU 38 SZT./m2	12274

MAJ 2002		INWESTOR:	BRANŻA:	STADIUM:	AUTOR:	PODPIS:	PIECZĄTKA:	NR RYSUNKU: 3
		TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY DOMU JEDNORODZINNEGO	ADRES INWESTYCJI:	ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY	ARCH. LESZEK KALANDYK ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK		
			NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	SKALA: 1 : 100	WSPÓLPRACA: ARCH. BOLESŁAW FIGIEL			

DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop
 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
 DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ I TP. ORAZ KOPIOWANIE
 I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

LK & PROJEKT
 SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW
 UL. WIŚNIOWA 16/71
 AL. 29 - LISTOPADA 45A/6
 31-425 KRAKÓW
 TEL / FAX (012) 412 63 73