

**ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW**

LP	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ [SZTUK]
1	BLOCZKI YTONG 40/60/20	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	1149
2	BLOCZKI YTONG 24/60/20	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	266
3	BLOCZKI YTONG 11.5/60/20	ŚCIANY DZIAŁOWE	497
4	DACHÓWKA CERAMICZNA WIEKOR RENESANSOWA L15	POKRYCIE DACHU 13 SZT./ m2	2221

**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ**

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	42,0°	7,33	10,00	16,00	17,00	124,64	1,99
		42,0°	6,12	10,00	16,00	4,00	24,48	0,39
		42,0°	5,06	10,00	16,00	4,00	20,23	0,32
		42,0°	4,57	10,00	16,00	1,00	4,57	0,07
		42,0°	1,34	10,00	16,00	4,00	5,38	0,09
		42,0°	2,45	10,00	16,00	2,00	4,89	0,08
		42,0°	1,38	10,00	16,00	2,00	2,77	0,04
		42,0°	1,81	10,00	16,00	2,00	3,63	0,06
		42,0°	3,16	10,00	16,00	8,00	25,28	0,40
	NAROŻNA NAROŻNA	0,0°	3,62	10,00	16,00	2,00	7,24	0,12
		32,5°	3,18	16,00	16,00	4,00	12,70	0,33
		32,5°	2,00	16,00	16,00	2,00	4,00	0,10
SUMA:								4,00
2	MURŁATA		6,40	16,00	16,00	1,00	6,40	0,16
			3,20	16,00	16,00	1,00	3,20	0,08
			0,80	16,00	16,00	2,00	1,60	0,04
			11,40	16,00	16,00	1,00	11,40	0,29
			2,30	16,00	16,00	2,00	4,60	0,12
SUMA:							27,20	0,70
3	PLATEW		11,40	16,00	16,00	2,00	22,80	0,58
SUMA:							22,80	0,58
4	KLESZCZE		4,91	6,00	16,00	19,00	93,29	0,90
SUMA:							93,29	0,90
5	EL. OZDOBNE	BELKA	3,00	10,00	16,00	1,00	3,00	0,05
		SŁUP	1,54	10,00	16,00	1,00	1,54	0,02
		PLATEW KAL.	0,90	16,00	16,00	1,00	0,90	0,02
SUMA:							5,44	0,10
SUMA:								6,27

 MAJ  
2003

**LK & 303**

INWESTOR:

TEMAT:

DOM JEDNORODZINNY

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

AUTOR:

ARCH. LESZEK KALANDYK

WSPÓŁPRACA:

ARCH. BOLESŁAW FIGIEL

PODPIS:



PIECZĄTKA:

NR RYSUNKU:

3