

KWIECIEŃ
2003

LK & 286

INWESTOR:
TEMAT:
DOM JEDNORODZINNY

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA:
ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
SKALA:

AUTOR:
ARCH. LESZEK KALANDYK
WSPÓŁPRACA:
ARCH. BOLESŁAW FIGIEL

PODPIS:

PIECZĄTKA:

NR RYSUNKU:
3

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3	
1	KROKIEW	40,0°	6,73	8,00	16,00	17,00	114,36	1,46	
		40,0°	5,94	8,00	16,00	8,00	47,55	0,61	
		40,0°	5,92	8,00	16,00	2,00	11,84	0,15	
		40,0°	4,87	8,00	16,00	2,00	9,75	0,12	
		40,0°	3,70	8,00	16,00	2,00	7,40	0,09	
		40,0°	2,65	8,00	16,00	1,00	2,65	0,03	
		40,0°	2,76	8,00	16,00	1,00	2,76	0,04	
		40,0°	4,34	8,00	16,00	1,00	4,34	0,06	
		40,0°	4,21	8,00	16,00	1,00	4,21	0,05	
		40,0°	3,16	8,00	16,00	1,00	3,16	0,04	
		40,0°	3,27	8,00	16,00	1,00	3,27	0,04	
		40,0°	2,13	8,00	16,00	1,00	2,13	0,03	
		40,0°	1,14	8,00	16,00	2,00	2,28	0,03	
		40,0°	2,31	8,00	16,00	2,00	4,63	0,06	
		40,0°	3,52	8,00	16,00	4,00	14,06	0,18	
		40,0°	0,62	8,00	16,00	2,00	1,24	0,02	
		40,0°	1,66	8,00	16,00	2,00	3,32	0,04	
		40,0°	2,84	8,00	16,00	2,00	5,67	0,07	
		NAROŻNA KOSZOWA KOSZOWA	30,7°	2,63	8,00	16,00	2,00	5,26	0,07
			30,7°	5,93	16,00	16,00	2,00	11,86	0,30
30,7°	4,39		16,00	16,00	2,00	8,77	0,22		
SUMA:								4,07	
2	MURLATA		4,30	16,00	16,00	2,00	8,60	0,22	
			4,40	16,00	16,00	1,00	4,40	0,11	
			3,60	16,00	16,00	1,00	3,60	0,09	
			4,20	16,00	16,00	2,00	8,40	0,22	
			1,20	16,00	9,00	2,00	2,40	0,03	
			3,96	16,00	9,00	1,00	3,96	0,06	
SUMA:								0,73	
3	PŁATEW KALENICOWA		11,92	16,00	16,00	2,00	23,84	0,61	
			1,80	16,00	16,00	2,00	3,60	0,09	
			4,45	16,00	16,00	1,00	4,45	0,11	
SUMA:							31,89	0,82	
4	KLESZCZE		4,11	6,00	16,00	22,00	90,42	0,87	
			2,96	6,00	16,00	10,00	29,60	0,28	
SUMA:							120,02	1,15	
SUMA:							6,77		

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.	kg
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	204,00			
2.	WIĘZBA DACHOWA	DREWNO		6,77		
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY	164,85			
		COKÓŁ	16,85			
4.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK GIPSOWY	518,45			
		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	107,06			
5.	POSADZKI NA GRUNCIE		88,26			
6.	POSADZKI NA STROPIE		83,79			
7.	TARASY I BALKONY	PŁYTKI CERAMICZNE	65,16			
8.	OCIEPLENIE PODDASZA	WĘLNA MINERALNA	101,20			
9.	STROP Z WIEŃCAMI, SCHODY	BETON		23,58		
10.	ŚCIANY DZIAŁOWE	BLOCZKI YTONG (11.5/20/60)	50,00		417	
11.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG (24/20/60)	54,00		450	
12.	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG (40/20/60)	146,40		1220	
13.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		22,11		
		STYROFOAM	61,50			
14.	ŁAWY FUNDAMENTOWE	BETON		17,32		
15.	TARASY	BETON		15,43		
16.	STAL					2041