

**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ**

Lp	ELEMENT	KĄT NACH		l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	45,0°	2,8	4,16	8,00	16,00	36,00	149,75	1,92
		45,0°	5,4	7,84	8,00	16,00	18,00	141,06	1,81
		45,0°	4,5	6,56	8,00	16,00	2,00	13,13	0,17
		45,0°	3,5	5,15	8,00	16,00	2,00	10,30	0,13
		45,0°	2,5	3,74	8,00	16,00	1,00	3,74	0,05
		45,0°	4,8	6,99	8,00	16,00	1,00	6,99	0,09
		45,0°	4	5,86	8,00	16,00	1,00	5,86	0,07
		45,0°	3	4,44	8,00	16,00	1,00	4,44	0,06
		45,0°	2,2	3,31	8,00	16,00	1,00	3,31	0,04
		45,0°	1,8	2,75	8,00	16,00	12,00	32,95	0,42
		45,0°	0,9	1,47	8,00	16,00	6,00	8,84	0,11
		45,0°	1	1,61	8,00	16,00	5,00	8,07	0,10
		45,0°	2,3	3,45	8,00	16,00	1,00	3,45	0,04
		45,0°	1,6	2,46	8,00	16,00	1,00	2,46	0,03
	45,0°	0,8	1,33	8,00	16,00	1,00	1,33	0,02	
	KOSZOWA NAROŻNA	35,3°	4	5,10	16,00	16,00	5,00	25,51	0,65
		35,3°	4	5,10	16,00	16,00	3,00	15,30	0,39
<b>SUMA:</b>									<b>6,11</b>
2	MURŁATA		4,5	4,70	16,00	16,00	3,00	14,10	0,36
			10	10,20	16,00	16,00	1,00	10,20	0,26
			6	6,20	16,00	16,00	1,00	6,20	0,16
			3,5	3,70	16,00	16,00	3,00	11,10	0,28
			2,2	2,40	16,00	16,00	1,00	2,40	0,06
			5,2	5,40	16,00	16,00	1,00	5,40	0,14
<b>SUMA:</b>									<b>1,26</b>
3	PŁATEW		1,8	2,00	16,00	16,00	1,00	2,00	0,05
			13,2	13,40	16,00	16,00	3,00	40,20	1,03
			1,65	1,85	16,00	16,00	3,00	5,55	0,14
			2,1	2,30	16,00	16,00	2,00	4,60	0,12
			5,1	5,30	16,00	16,00	1,00	5,30	0,14
<b>SUMA:</b>									<b>57,65</b>
5	KLESZCZE		5	5,20	6,00	16,00	14,00	72,80	0,70
	KLESZCZE		1,2	1,40	6,00	16,00	8,00	11,20	0,11
<b>SUMA:</b>									<b>11,20</b>
6	MIECZ		1,4	1,60	16,00	16,00	5,00	8,00	0,20
<b>SUMA:</b>									<b>8,00</b>
7	SŁUP		2,2	2,40	16,00	16,00	4,00	9,60	0,25
			2,6	2,80	16,00	16,00	6,00	16,80	0,43
			0,25	0,45	16,00	16,00	2,00	0,90	0,02
<b>SUMA:</b>									<b>27,30</b>
<b>SUMA:</b>									<b>10,56</b>

**ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW**

NR	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ		
			[SZT.]	[m2]	[m3]
1.	BETON	ŁAWY FUNDAMENTOWE			25,01
2.	BETON	ŚCIANY FUNDAMENTOWE			45,90
3.	POROTHERM 44	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	2992	187,00	
4.	POROTHERM 36,5	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	355	22,00	
5.	POROTHERM 25	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	847	77,00	
6.	POROTHERM 11,5	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	200	25,00	
7.	CEGŁA PEŁNA	KOMINY	1400	25,00	
8.	DACHÓWKA KARPIÓWKA	POKRYCIE DACHU 38 SZT./m2 pow. DACHU 296 m2	11248	296,00	