

STYCZEN
2005

LK 415


INWESTOR:
TEMAT:
DOM JEDNORODZINNY

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA:
ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
SKALA:

AUTOR:
ARCH. LESZEK KALANDYK
WSPÓŁPRACA:
ARCH. JAROSŁAW SKRZYPEK

PODPIS:


PIECZĄTKA:

NR RYSUNKU:
3

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	42,0°	1,42	8,00	16,00	4,00	5,70	0,07
		42,0°	2,49	8,00	16,00	1,00	2,49	0,03
		42,0°	2,76	8,00	16,00	4,00	11,03	0,14
		42,0°	2,97	8,00	16,00	3,00	8,92	0,11
		42,0°	3,16	8,00	16,00	2,00	6,32	0,08
		42,0°	3,73	8,00	16,00	12,00	44,71	0,57
		42,0°	5,18	8,00	16,00	2,00	10,36	0,13
		42,0°	5,52	8,00	16,00	10,00	55,15	0,71
		42,0°	5,72	8,00	16,00	2,00	11,43	0,15
		42,0°	6,07	8,00	16,00	1,00	6,07	0,08
		42,0°	6,48	8,00	16,00	2,00	12,97	0,17
	KOSZOWA	32,5°	3,34	16,00	16,00	2,00	6,68	0,17
		32,5°	4,53	16,00	16,00	2,00	9,05	0,23
SUMA:							325,27	4,36
2	MURŁATA		2,20	16,00	16,00	2,00	4,40	0,11
			3,52	16,00	16,00	2,00	7,04	0,18
			3,89	16,00	16,00	2,00	7,78	0,20
			4,30	16,00	16,00	1,00	4,30	0,11
			5,20	16,00	16,00	1,00	5,20	0,13
			10,20	16,00	16,00	1,00	10,20	0,26
SUMA:							50,92	1,30
3	PŁATEW		1,00	16,00	16,00	1,00	1,00	0,03
			10,69	16,00	16,00	1,00	10,69	0,27
			12,00	16,00	16,00	1,00	12,00	0,31
SUMA:							23,69	0,61
4	KLESZCZE		3,45	6,00	16,00	2,00	6,90	0,07
			5,35	6,00	16,00	24,00	128,40	1,23
SUMA:							135,30	1,30
5	SLUP		3,27	16,00	16,00	2,00	6,54	0,17
SUMA:							6,54	0,17
SUMA:								7,74

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.	kg
1	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	227,00			
2	WIĘZBA DACHOWA	DREWNO		7,74		
3	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY	180,50			
		COKÓŁ	29,40			
4	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK GIPSOWY	521,50			
		PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE	114,40			
5	POSADZKI NA GRUNCIE		91,15			
6	POSADZKI NA STROPIE		85,60			
7	TARASY I BALKONY	PLYTKI CERAMICZNE	30,90			
8	OCIEPLENIE PODDASZA	WĘLNA MINERALNA	105,00			
9	STROP Z WIEŃCAMI, SCHODY	BETON		22,50		
10	ŚCIANY DZIAŁOWE	BLOCZKI YTONG (11.5/20/60)	91,53		760	
11	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG (24/20/60)	43,80		364	
		BLOCZKI YTONG (40/20/60)	14,18		118	
12	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG (40/20/60)	169,00		1403	
13	COKÓŁ	BLOCZKI YTONG (30/20/60)	13,22		110	
14	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		18,83		
		STYROFOAM	61,00			
15	ŁAWY FUNDAMENTOWA	BETON		16,58		
16	TARASY	BETON		8,76		
17	STAL					