

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	35,0°	7,28	10,00	16,00	4,00	29,12	0,47
		35,0°	7,16	10,00	16,00	1,00	7,16	0,11
		35,0°	5,94	10,00	16,00	4,00	23,75	0,38
		35,0°	5,69	10,00	16,00	1,00	5,69	0,09
		35,0°	5,45	10,00	16,00	2,00	10,90	0,17
		35,0°	5,33	10,00	16,00	3,00	15,98	0,26
		35,0°	4,96	10,00	16,00	4,00	19,84	0,32
		35,0°	4,72	10,00	16,00	5,00	23,58	0,38
		35,0°	4,29	10,00	16,00	4,00	17,16	0,27
		35,0°	3,98	10,00	16,00	1,00	3,98	0,06
		35,0°	3,74	10,00	16,00	4,00	14,96	0,24
		35,0°	3,50	10,00	16,00	7,00	24,47	0,39
		35,0°	3,07	10,00	16,00	4,00	12,28	0,20
		35,0°	2,89	10,00	16,00	5,00	14,43	0,23
		35,0°	2,52	10,00	16,00	2,00	5,04	0,08
		35,0°	2,28	10,00	16,00	8,00	18,20	0,29
		35,0°	2,03	10,00	16,00	2,00	4,06	0,06
35,0°	1,91	10,00	16,00	10,00	19,09	0,31		
35,0°	1,30	10,00	16,00	4,00	5,19	0,08		
35,0°	0,81	10,00	16,00	4,00	3,24	0,05		
2	NAROŻNA	26,3°	9,46	16,00	16,00	4,00	37,85	0,97
		26,3°	6,90	16,00	16,00	2,00	13,79	0,35
		26,3°	6,62	16,00	16,00	2,00	13,23	0,34
SUMA:							343,01	6,11
3	KOSZOWA	26,3°	6,62	16,00	16,00	4,00	26,46	0,68
4	PŁATEW POŚREDNIA		5,00	16,00	16,00	2,00	10,00	0,26
			7,70	16,00	16,00	2,00	15,40	0,39
5	KALENICOWA		3,15	16,00	16,00	1,00	3,15	0,08
SUMA:							55,01	1,41
6	MURLATA		12,65	16,00	16,00	1,00	12,65	0,32
			4,65	16,00	16,00	2,00	9,30	0,24
			9,95	16,00	16,00	1,00	9,95	0,25
			2,60	16,00	16,00	1,00	2,60	0,07
			1,65	16,00	16,00	1,00	1,65	0,04
			6,35	16,00	16,00	1,00	6,35	0,16
			1,50	16,00	16,00	1,00	1,50	0,04
			4,55	16,00	16,00	1,00	4,55	0,12
			6,75	16,00	16,00	1,00	6,75	0,17
	3,65	16,00	16,00	2,00	7,30	0,19		
SUMA:							62,60	1,60
7	SŁUPY		2,50	16,00	16,00	10,00	25,00	0,64
			3,95	16,00	16,00	2,00	7,90	0,20
			1,80	16,00	16,00	2,00	3,60	0,09
			2,65	16,00	16,00	1,00	2,65	0,07
			3,00	16,00	16,00	1,00	3,00	0,08
8	MIECZE		1,50	10,00	16,00	22,00	33,00	0,53
SUMA:							75,15	1,61
SUMA:								10,73

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1	POKRYCIE DACHOWE	BLACHODACHÓWKA	253,50		
2	WIĘZBA DACHOWA	DREWNO		10,73	
3	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY	146,70		
4	ELEWACJA	POWIERZCHNIA COKOŁU	31,61		
5	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK GIPSOWY	494,00		
6	POSADZKI NA GRUNCIE		148,00		
7	WYLEWKA NA STROPIE		148,00		
8	TARASY I BALKONY	PŁYTKI CERAMICZNE	27,60		
9	OCIEPLENIE STROPU	STYROPIAN 15 cm	148,00		
10	KOMINY	CEGLA KLINKIEROWA			460
11	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE	BETON		25,2	
12	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	BLOCZEK YTONG 30 cm			89
13	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	BLOCZEK YTONG 40 cm			938
14	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	BLOCZEK YTONG 24 cm			295
15	ŚCIANY DZIAŁOWE	BLOCZEK YTONG 11,5 cm			284
16	SCHODY ZEWNĘTRZNE, TARASY	BETON		4,69	
17	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		21,05	
18	ŁAWY FUNDAMENTOWA	BETON		37,3	