


ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW			
LP	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ [SZTUK]
1	BLOCZKI YTONG 40/60/20	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	1177
2	BLOCZKI YTONG 40/60/20	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	198
3	BLOCZKI YTONG 24/60/20	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	577
4	BLOCZKI YTONG 11.5/60/20	ŚCIANY DZIAŁOWE	436
5	DACHÓWKA CERAMICZNA WIEKOR RENESANSOWA L15	POKRYCIE DACHU 13 SZT./m2	2524

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ								
Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	38,0°	6,74	10,00	16,00	16,00	107,77	1,72
		38,0°	6,57	10,00	16,00	2,00	13,14	0,21
		38,0°	5,21	10,00	16,00	2,00	10,43	0,17
		38,0°	4,05	10,00	16,00	2,00	8,09	0,13
		38,0°	3,87	10,00	16,00	1,00	3,87	0,06
		38,0°	3,96	10,00	16,00	1,00	3,96	0,06
		38,0°	2,70	10,00	16,00	2,00	5,40	0,09
		38,0°	2,61	10,00	16,00	2,00	5,22	0,08
		38,0°	0,83	10,00	16,00	4,00	3,34	0,05
		38,0°	2,14	10,00	16,00	2,00	4,28	0,07
		38,0°	3,31	10,00	16,00	6,00	19,85	0,32
		38,0°	2,18	10,00	16,00	2,00	4,36	0,07
		38,0°	3,45	10,00	16,00	2,00	6,90	0,11
		38,0°	5,68	10,00	16,00	10,00	56,82	0,91
		KOSZOWA	28,9°	4,94	16,00	16,00	2,00	9,88
	KOSZOWA	28,9°	4,27	16,00	16,00	2,00	8,53	0,22
SUMA:								4,53
2	MURLATA		5,25	16,00	16,00	1,00	5,25	0,13
			3,80	16,00	16,00	2,00	7,60	0,19
			4,10	16,00	16,00	2,00	8,20	0,21
			3,16	16,00	16,00	1,00	3,16	0,08
			3,00	16,00	16,00	2,00	6,00	0,15
SUMA:							30,21	0,77
3	PŁATEW		11,95	16,00	16,00	2,00	23,90	0,61
SUMA:							23,90	0,61
4	KLESZCZE		5,08	6,00	16,00	17,00	86,36	0,83
			2,30	6,00	16,00	12,00	27,60	0,26
			3,33	6,00	16,00	1,00	3,33	0,03
SUMA:							117,29	1,13
5	EL. OZDOBNE	MIECZ	1,35	10,00	16,00	4,00	5,40	0,09
		SŁUP	1,72	10,00	16,00	2,00	3,44	0,06
		SŁUP	1,27	16,00	16,00	1,00	1,27	0,03
SUMA:							10,11	0,17
SUMA:								7,21

STYCZEŃ 2004	LK & 361	INWESTOR:	BRANŻA: ARCHITEKTURA	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	AUTOR: ARCH. LESZEK KALANDYK WSPÓŁPRACA: ARCH. TOMASZ BLINOWSKI	PODPIS: 	PIECZĄTKA:	NR RYSUNKU: 3
		TEMAT: KOREKTA AUTORSKA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO	NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	SKALA:				
		ADRES INWESTYCJI:						