

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	[m] w rzucie	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3	
1	KROKIEW	35,0°	0,99	1,41	10,00	16,00	4,00	5,63	0,09	
		35,0°	1,90	2,52	10,00	16,00	4,00	10,08	0,16	
		35,0°	2,79	3,61	10,00	16,00	4,00	14,42	0,23	
		35,0°	0,80	1,18	10,00	16,00	12,00	14,12	0,23	
		35,0°	0,75	1,12	10,00	16,00	8,00	8,92	0,14	
		35,0°	1,65	2,21	10,00	16,00	8,00	17,71	0,28	
		35,0°	2,56	3,33	10,00	16,00	8,00	26,60	0,43	
		35,0°	3,45	4,41	10,00	16,00	8,00	35,29	0,56	
		35,0°	4,35	5,51	10,00	16,00	8,00	44,08	0,71	
		35,0°	5,25	6,61	10,00	16,00	6,00	39,65	0,63	
		35,0°	5,96	7,48	10,00	16,00	4,00	29,90	0,48	
		35,0°	5,06	6,38	10,00	16,00	2,00	12,75	0,20	
		35,0°	5,79	7,27	10,00	16,00	2,00	14,54	0,23	
SUMA:								273,72	4,38	
	KOSZOWA	26,3°	4,51	5,23	16,00	10,00	4,00	20,93	0,33	
SUMA:								20,93	0,33	
	NAROŻNA	26,3°	4,51	5,23	16,00	20,00	4,00	20,93	0,67	
	NAROŻNA	26,3°	8,42	9,60	16,00	20,00	4,00	38,38	1,23	
SUMA:								59,31	1,90	
2	MURLATA		11,73	11,93	16,00	16,00	2,00	23,86	0,61	
			9,74	9,94	16,00	16,00	2,00	19,88	0,51	
			5,22	5,42	16,00	16,00	2,00	10,84	0,28	
			1,12	1,32	16,00	16,00	4,00	5,28	0,14	
SUMA:								59,86	1,53	
3	PŁATEW		4,30	4,50	16,00	16,00	2,00	9,00	0,23	
			2,31	2,51	16,00	16,00	2,00	5,02	0,13	
SUMA:								14,02	0,36	
4	KLESZCZE		3,62	3,82	6,00	16,00	8,00	30,56	0,29	
			1,83	2,03	6,00	16,00	2,00	4,06	0,04	
			0,86	1,06	6,00	16,00	2,00	2,12	0,02	
SUMA:								36,74	0,35	
5	SŁUP		1,37	1,57	16,00	16,00	4,00	6,28	0,16	
			3,04	3,24	16,00	16,00	6,00	19,44	0,50	
			0,78	0,98	16,00	16,00	4,00	3,92	0,10	
SUMA:								29,64	0,76	
6	WYMIAN		1,47	1,67	10,00	16,00	2,00	3,34	0,05	
SUMA:								3,34	0,05	
7	EL. OZDOBNE	MIECZ	0,70	0,90	10,00	15,00	8,00	7,20	0,11	
			SUMA:							
	SŁUP	BELKA	2,20	2,40	20,00	20,00	6,00	14,40	0,58	
			4,77	4,97	20,00	20,00	2,00	9,94	0,40	
SUMA:								24,34	0,97	
SUMA:								10,75		

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	200,00		
2.	WIĘZBA DACHOWA	DREWNO		10,75	
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY	141,52		
4.	PRZYPORY	KAMIEŃ NATURALNY CIĘTY	24,80		
5.	POWIERZCHNIA COKOŁU	PŁYTKI KLINKIEROWE	18,80		
6.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK	340,70		
		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	115,56		
7.	POSADZKI NA GRUNCIE		83,50		
8.	POSADZKI NA STROPIE		65,50		
9.	TARASY I BALKONY	PŁYTKI CERAMICZNE	31,20		
10.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA MINERALNA 12 cm	149,00		
11.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA MINERALNA 5 cm	101,00		
12.	OCIEPLENIE ŚCIAN	STYROPIAN 12 cm	139,88		
14.	OCIEPLENIE ŚCIAN FUND.	STYROFOAM PERIMATE 8 cm	53,20		
15.	NASADY KOMINÓW	CEGLA KLINKIEROWA 12 cm	3,20		90
16.	KOMINY	CEGLA PEŁNA 12 cm	44,35		2173
17.	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE	BETON		31,78	
18.	ŚCIANY DZIAŁOWE	CEGLA KRATÓWKA 12 cm	35,40		1735
20.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	CEGLA KRATÓWKA 25 cm	35,20		3273
21.	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	PUSTAK MAX 29 cm	98,40		2263
22.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		18,90	
23.	ŁAWY FUNDAMENTOWE	BETON		18,00	
24.	SCHODY, TARASY ZEWNĘTRZNE	BETON		9,50	
25.	STAL ZBROJENIOWA	STAL		2534 kg	

CZERWIEC
2005

LK & 445

INWESTOR:

TEMAT:
DOM JEDNORODZINNY

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

AUTOR:

ARCH. LESZEK KALANDYK
WSPÓŁPRACA:
ARCH. BOLESŁAW FIGIEL
ARCH. ANNA CHUDZICKA

PODPIS:



PIECZĄTKA:

NR RYSUNKU:

3

DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
LK & PROJEKT
 SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW
 UL. WIŚNIOWA 16/71
 AL. 29 LISTOPADA 45A/6
 31-425 KRAKÓW
 TEL./FAX (012) 412 42 71
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ITP. ORAZ KOPIOWANIE
I ROZPOWISZCZNIANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE