

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3	
1	KROKIEW	42,0°	1,34	10,00	16,00	10,00	13,44	0,22	
		42,0°	2,62	10,00	16,00	20,00	52,44	0,84	
		42,0°	3,70	10,00	16,00	10,00	36,99	0,59	
		42,0°	4,91	10,00	16,00	7,00	34,37	0,55	
		42,0°	5,99	10,00	16,00	6,00	35,92	0,57	
		42,0°	7,20	10,00	16,00	4,00	28,79	0,46	
		42,0°	5,31	10,00	16,00	2,00	10,63	0,17	
		42,0°	3,97	10,00	16,00	4,00	15,87	0,25	
		42,0°	4,64	10,00	16,00	7,00	32,48	0,52	
		42,0°	5,85	10,00	16,00	4,00	23,41	0,37	
		42,0°	6,93	10,00	16,00	4,00	27,71	0,44	
		42,0°	8,27	10,00	16,00	4,00	33,10	0,53	
		42,0°	9,62	10,00	16,00	13,00	125,05	2,00	
		42,0°	7,60	10,00	16,00	2,00	15,20	0,24	
		42,0°	3,16	10,00	16,00	4,00	12,64	0,20	
		42,0°	5,04	10,00	16,00	2,00	10,09	0,16	
		42,0°	4,24	10,00	16,00	5,00	21,18	0,34	
		42,0°	1,81	10,00	16,00	10,00	18,15	0,29	
		42,0°	2,89	10,00	16,00	16,00	46,26	0,74	
		42,0°	3,97	10,00	16,00	3,00	11,90	0,19	
		42,0°	1,55	10,00	16,00	12,00	18,55	0,30	
		42,0°	1,01	10,00	16,00	5,00	5,04	0,08	
		42,0°	3,29	10,00	16,00	4,00	13,18	0,21	
		KOSZOWA	32,5°	9,56	16,00	20,00	2,00	19,13	0,61
		KOSZOWA	32,5°	9,21	16,00	20,00	1,00	9,21	0,29
		KOSZOWA	32,5°	4,82	16,00	20,00	2,00	9,65	0,31
		KOSZOWA	32,5°	5,12	16,00	20,00	2,00	10,24	0,33
		NAROZNA	32,5°	9,09	16,00	20,00	2,00	18,18	0,58
		NAROZNA	32,5°	5,89	16,00	20,00	2,00	11,78	0,38
		NAROZNA	32,5°	4,70	16,00	20,00	1,00	4,70	0,15
		NAROZNA	32,5°	6,36	16,00	16,00	3,00	19,09	0,49
		NAROZNA	32,5°	12,41	16,00	20,00	1,00	12,41	0,40
NAROZNA	32,5°	4,94	16,00	16,00	2,00	9,88	0,25		
NAROZNA	24,2°	2,17	16,00	16,00	2,00	4,35	0,11		
		SUMA:						14,18	
2	MURLATA		13,00	16,00	16,00	1,00	13,00	0,33	
			8,70	16,00	16,00	1,00	8,70	0,22	
			7,70	16,00	16,00	1,00	7,70	0,20	
			5,70	16,00	16,00	1,00	5,70	0,15	
			5,00	16,00	16,00	2,00	10,00	0,26	
			6,40	16,00	16,00	1,00	6,40	0,16	
			7,70	16,00	16,00	1,00	7,70	0,20	
			2,70	16,00	16,00	1,00	2,70	0,07	
			5,70	16,00	16,00	1,00	5,70	0,15	
			3,70	16,00	16,00	1,00	3,70	0,09	
		SUMA:						26,20	
3	PLATEW		11,40	16,00	16,00	1,00	11,40	0,29	
			3,70	16,00	16,00	2,00	7,40	0,19	
			7,00	16,00	16,00	1,00	7,00	0,18	
			6,40	16,00	16,00	1,00	6,40	0,16	
		SUMA:						6,40	
4	SLUP		1,15	16,00	16,00	13,00	14,95	0,38	
			1,70	16,00	16,00	8,00	13,60	0,35	
			2,90	16,00	16,00	1,00	2,90	0,07	
			3,40	16,00	16,00	4,00	13,60	0,35	
		SUMA:						13,60	
5	KLESZCZE		2,20	6,00	16,00	24,00	52,80	0,51	
			1,90	6,00	16,00	32,00	60,80	0,58	
				SUMA:					113,60
		SUMA:						19,24	

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	497,00		
2.	WIĘZBA DACHOWA	DREWNO		15,32	
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY	250,00		
4.	POWIERZCHNIA COKOŁU	KAMIEŃ ELEWACYJNY	275,00		
5.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK GIPSOWY	1380,00		
		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	202,60		
6.	POSADZKI NA GRUNCIE		216,00		
7.	POSADZKI NA STROPIE		400,14		
8.	SCHODY ZEWN., TARASY I BALKONY	PŁYTKI CERAMICZNE	97,00		
10.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA MINERALNA 12 cm	147,20		
11.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA MINERALNA 5 cm	160,70		
12.	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN.	STYROPIAN 12cm	250,00		
13.	OCIEPL. ŚCIAN FUND.I COKOŁU	STYROFOAM PERIMATE 8cm	219,00		
14.	KOMIN	CEGLA PEŁNA 12 cm	54,00		
15.	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE	BETON		93,76	
16.	ŚCIANY DZIAŁOWE	CEGLA KRATÓWKA 12 cm	111,00		5550
17.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	CEGLA KRATÓWKA 25 cm	68,50		6380
18.	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	PUSTAK MAX 29 cm	230,00		5750
21.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		82,00	
22.	ŁAWY FUNDAMENTOWE	BETON		41,00	
23.	SCHODY, TARASY ZEWNĘTRZNE	BETON		16,00	