

MAJ
2003

LK & 297

INWESTOR:
TEMAT:
DOM JEJNORODZINNY

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA:
ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
SKALA:

AUTOR:
ARCH. LESZEK KALANDYK
WSPÓŁPRACOWNIK:
ARCH. BOLESŁAW FIGIEL

PODPIS:

PIECZĄTKA:

NR RYSUNKU:
3

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	38,0°	6,74	10,00	16,00	16,00	107,77	1,72
		38,0°	6,57	10,00	16,00	2,00	13,14	0,21
		38,0°	5,21	10,00	16,00	2,00	10,43	0,17
		38,0°	4,05	10,00	16,00	2,00	8,09	0,13
		38,0°	3,87	10,00	16,00	1,00	3,87	0,06
		38,0°	3,96	10,00	16,00	1,00	3,96	0,06
		38,0°	2,70	10,00	16,00	2,00	5,40	0,09
		38,0°	2,61	10,00	16,00	2,00	5,22	0,08
		38,0°	0,83	10,00	16,00	4,00	3,34	0,05
		38,0°	2,14	10,00	16,00	2,00	4,28	0,07
		38,0°	3,31	10,00	16,00	6,00	19,85	0,32
		38,0°	2,18	10,00	16,00	2,00	4,36	0,07
		38,0°	3,45	10,00	16,00	2,00	6,90	0,11
		38,0°	5,68	10,00	16,00	10,00	56,82	0,91
	KOSZOWA	28,9°	4,94	16,00	16,00	2,00	9,88	0,25
	KOSZOWA	28,9°	4,27	16,00	16,00	2,00	8,53	0,22
SUMA:								4,53
2	MURLATA		5,25	16,00	16,00	1,00	5,25	0,13
			3,80	16,00	16,00	2,00	7,60	0,19
			4,10	16,00	16,00	2,00	8,20	0,21
			3,16	16,00	16,00	1,00	3,16	0,08
			3,00	16,00	16,00	2,00	6,00	0,15
SUMA:							30,21	0,77
3	PLATEW		11,95	16,00	16,00	2,00	23,90	0,61
SUMA:							23,90	0,61
4	KLESZCZE		5,08	6,00	16,00	17,00	86,36	0,83
			2,30	6,00	16,00	12,00	27,60	0,26
			3,33	6,00	16,00	1,00	3,33	0,03
SUMA:							117,29	1,13
5	EL. OZDOBNE	MIECZ	1,35	10,00	16,00	4,00	5,40	0,09
		SŁUP	1,72	10,00	16,00	2,00	3,44	0,06
		SŁUP	1,27	16,00	16,00	1,00	1,27	0,03
SUMA:							10,11	0,17
SUMA:								7,21

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.	kg
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	194,10			
2.	WIĘŻBA DACHOWA	DREWNO		7,21		
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY	192,12			
		PŁYTKA KLINKIEROWA	13,50			
		COKÓŁ	21,35			
4.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK GIPSOWY	506,19			
		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	98,80			
5.	POSADZKI NA GRUNCIE		84,66			
6.	POSADZKI NA STROPIE		83,13			
7.	TARASY I BALKONY	PŁYTKI CERAMICZNE	43,03			
8.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA MINERALNA	94,50			
9.	STROP Z WIEŃCAMI, SCHODY	BETON		21,39		
10.	ŚCIANY DZIAŁOWE	BLOCZKI YTONG (11.5/20/60)	52,30		436	
11.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG (24/20/60)	69,20		577	
		BLOCZKI YTONG (40/20/60)	23,80		198	
12.	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG (40/20/60)	141,20		1177	
13.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		20,12		
		STYROFOAM	56,60			
14.	ŁAWY FUNDAMENTOWE	BETON		16,57		
15.	TARASY	BETON		9,26		
16.	STAL					2089