



KWIECIEŃ 2005		ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ									
Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3			
1	KROKIEW	45,0°	1,26	8,00	16,00	10,00	12,61	0,16			
		45,0°	1,49	8,00	16,00	1,00	1,49	0,02			
		45,0°	1,67	8,00	16,00	18,00	30,07	0,38			
		45,0°	1,84	8,00	16,00	2,00	3,68	0,05			
		45,0°	2,12	8,00	16,00	2,00	4,25	0,05			
		45,0°	2,56	8,00	16,00	2,00	5,12	0,07			
		45,0°	2,77	8,00	16,00	3,00	8,32	0,11			
		45,0°	2,94	8,00	16,00	2,00	5,89	0,08			
		45,0°	3,35	8,00	16,00	2,00	6,71	0,09			
		45,0°	3,55	8,00	16,00	9,00	31,97	0,41			
		45,0°	3,79	8,00	16,00	2,00	7,58	0,10			
		45,0°	4,00	8,00	16,00	1,00	4,00	0,05			
		45,0°	4,19	8,00	16,00	6,00	25,13	0,32			
		45,0°	5,23	8,00	16,00	2,00	10,47	0,13			
		45,0°	5,80	8,00	16,00	2,00	11,60	0,15			
		45,0°	6,17	8,00	16,00	5,00	30,84	0,39			
		45,0°	6,46	8,00	16,00	4,00	25,86	0,33			
		45,0°	6,78	8,00	16,00	4,00	27,10	0,35			
		45,0°	7,16	8,00	16,00	15,00	107,37	1,37			
		45,0°	7,41	8,00	16,00	1,00	7,41	0,09			
45,0°	8,09	8,00	16,00	18,00	145,64	1,86					
	KOSZOWA	35,3°	1,12	16,00	8,00	6,00	6,71	0,09			
		35,3°	2,93	16,00	16,00	2,00	5,86	0,15			
		35,3°	5,07	16,00	16,00	2,00	10,15	0,26			
		35,3°	1,85	16,00	16,00	8,00	14,83	0,38			
SUMA:							550,66	7,44			
2	MURŁATA		1,86	16,00	16,00	6,00	11,16	0,29			
			3,56	16,00	16,00	2,00	7,12	0,18			
			3,72	16,00	16,00	2,00	7,44	0,19			
			4,42	16,00	16,00	2,00	8,84	0,23			
			4,67	16,00	16,00	2,00	9,34	0,24			
			6,94	16,00	16,00	2,00	13,88	0,36			
	10,38	16,00	16,00	1,00	10,38	0,27					
SUMA:							68,16	1,74			
3	PŁATEW		7,00	16,00	16,00	2,00	14,00	0,36			
			12,30	16,00	16,00	2,00	24,60	0,63			
SUMA:							38,60	0,99			
4	KLESZCZE		2,92	6,00	16,00	11,00	32,12	0,31			
			3,05	6,00	16,00	2,00	6,10	0,06			
			5,84	6,00	16,00	25,00	146,00	1,40			
SUMA:							184,22	1,77			
5	SŁUP		1,50	16,00	16,00	4,00	6,00	0,15			
			2,52	16,00	16,00	2,00	5,04	0,13			
			2,80	16,00	16,00	1,00	2,80	0,07			
			3,27	16,00	16,00	1,00	3,27	0,08			
SUMA:							17,11	0,44			
6	WYMIAN		1,74	8,00	16,00	1,00	1,74	0,02			
SUMA:							1,74	0,02			
SUMA:									12,41		

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.	kg
1	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	312,70			
2	WIĘŻBA DACHOWA	DREWNO		12,41		
3	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK GIPSOWY	682,80			
		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	152,80			
4	POSADZKI NA GRUNCIE		132,65			
5	POSADZKI NA STROPIE		116,79			
6	TARASY I BALKONY	PŁYTKI CERAMICZNE	51,00			
7	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA MINERALNA	141,00			
8	STROP Z WIEŃCAMI, SCHODY	BETON		32,40		
9	ŚCIANY DZIAŁOWE	BLOCZKI SOLBET (12/24/59)	114,80		804	
10	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	BLOCZKI SOLBET (24/24/59)	84,80		594	
11	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	BLOCZKI SOLBET (24/24/59)	183,20		1282	
		STYROPIAN 10 cm	210,80			
		CEGLA KLINKIEROWA 12 cm	249,00		12774	
12	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		20,50		
		STYROFOAM 6 cm	72,60			
		CEGLA PEŁNA 12 cm	47,20		2421	
13	ŁAWY FUNDAMENTOWA	BETON		19,50		
14	TARASY	BETON		11,80		
15	STAL					3505

3	 <b>LK &amp; PROJEKT</b> SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW UL. WIŚNIOWA 16/71 31-425 KRAKÓW AL. 29-LISTOPADA 45A/6 TEL / FAX (012) 412 63 73 TEL / FAX (012) 412 42 71	DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	ARCHITECTURA 
		DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ITP. ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE	