

## ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	218,00		
2	WIĘZBA DACHOWA	DREWNO		7,15	
3	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY	163,87		
4	ELEWACJA	POWIERZCHNIA COKOŁU	13,07		
5	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK GIPSOWY	388,50		
		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	141,30		
6	POSADZKI NA GRUNCIE		98,27		
7	POSADZKI NA STROPIE		94,20		
8	TARASY I BALKONY	PŁYTKI CERAMICZNE	48,38		
9	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA MINERALNA 5 cm	139,80		
10	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA MINERALNA 14 cm	137,70		
12	KOMINY	CEGLA PEŁNA			
13	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE	BETON		26,77	
14	ŚCIANY DZIAŁOWE	CEGLA KRATÓWKA			2670
16	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWN.	PUSTAK MAX 29 cm	161,8		3680
17	SCHODY ZEWNĘTRZNE, TARASY	BETON		8,8	
18	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		21,7	
19	ŁAWY FUNDAMENTOWA	BETON		18,2	

LP	ELEMENT	KĄT NACH	l(m) w rzucie	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	45,0°	5,64	8,18	8,00	16,00	16,00	130,82	1,67
		45,0°	4,44	6,48	8,00	16,00	10,00	64,79	0,83
		45,0°	4,33	6,32	8,00	16,00	8,00	50,59	0,65
		45,0°	2,38	3,57	8,00	16,00	10,00	35,66	0,46
		45,0°	1,87	2,84	8,00	16,00	6,00	17,07	0,22
		45,0°	0,97	1,57	8,00	16,00	2,00	3,14	0,04
		45,0°	0,72	1,22	8,00	16,00	2,00	2,44	0,03
		45,0°	1,63	2,51	8,00	16,00	2,00	5,01	0,06
RAZEM :								309,51	3,96
2	KOSZOWA	35,3°	2,42	3,16	16,00	16,00	4,00	12,65	0,32
		RAZEM :							
3	MURŁATA		3,47	3,67	16,00	16,00	4,00	14,68	0,38
			3,89	4,09	16,00	16,00	2,00	8,18	0,21
		RAZEM :							
4	PŁATEW LUKARNY		2,22	2,42	16,00	16,00	2,00	4,84	0,12
			2,06	2,26	16,00	16,00	2,00	4,52	0,12
		RAZEM :							
7	PŁATEW		4,3	4,50	16,00	16,00	2,00	9,00	0,23
			10,8	11,00	16,00	16,00	1,00	11,00	0,28
			9,83	10,03	16,00	16,00	1,00	10,03	0,26
		RAZEM :							
8	SLUP		3,48	3,68	16,00	16,00	1,00	3,68	0,09
		RAZEM :							
9	KLESZCZE		4,52	4,72	6,00	16,00	16,00	75,52	0,72
			3,52	3,72	6,00	16,00	6,00	22,32	0,21
		RAZEM :							
RAZEM :									7,15