


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	40,0°	6,73	10,00	16,00	17,00	114,36	1,83
		40,0°	5,94	10,00	16,00	18,00	106,99	1,71
		40,0°	4,51	10,00	16,00	4,00	18,03	0,29
		40,0°	3,59	10,00	16,00	8,00	28,75	0,46
		40,0°	2,81	10,00	16,00	4,00	11,24	0,18
		40,0°	1,37	10,00	16,00	4,00	5,50	0,09
		40,0°	2,42	10,00	16,00	2,00	4,84	0,08
		40,0°	2,16	10,00	16,00	3,00	6,47	0,10
SUMA:							296,19	4,74
2	KOSZOWA	30,7°	4,50	16,00	16,00	2,00	9,00	0,23
		30,7°	6,01	16,00	16,00	2,00	12,03	0,31
3	NAROŻNA	30,7°	2,64	16,00	16,00	2,00	5,28	0,14
		SUMA:						
4	MURŁATA		4,60	16,00	16,00	3,00	13,80	0,35
			3,70	16,00	16,00	1,00	3,70	0,09
			7,20	16,00	16,00	2,00	14,40	0,37
			1,80	16,00	16,00	2,00	3,60	0,09
			4,00	9,00	16,00	1,00	4,00	0,06
			1,40	9,00	16,00	2,00	2,80	0,04
SUMA:							42,30	1,01
5	PŁATEW		12,00	16,00	16,00	1,00	12,00	0,31
			4,50	16,00	16,00	2,00	9,00	0,23
			2,70	16,00	16,00	1,00	2,70	0,07
			3,70	16,00	16,00	1,00	3,70	0,09
SUMA:							27,40	0,70
6	KLESZCZE		4,20	6,00	16,00	22,00	92,40	0,89
			3,00	6,00	16,00	18,00	54,00	0,52
SUMA:							146,40	1,41
SUMA:								8,53

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	231,00		
2.	WIĘŻBA DACHOWA	DREWNO		8,53	
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY	179,41		
		COKÓŁ	24,82		
4.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK GIPSOWY	852,02		
		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	128,84		
5.	POSADZKI NA GRUNCIE		104,10		
6.	POSADZKI NA STROPIE		205,33		
7.	TARASY I BALKONY	PŁYTKI CERAMICZNE	64,06		
8.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA MINERALNA	134,00		
9.	STROP Z WIEŃCAMI, SCHODY	BETON		52,24	
10.	ŚCIANY DZIAŁOWE	BLOCZKI YTONG (11.5/20/60)	40,00		332
11.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG (24/20/60)	50,00		415
		BLOCZKI YTONG (40/20/60)	25,00		207
12.	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG (40/20/60)	134,00		1112
13.	ŚCIANY WEW. PIWNIC	CEGLA PEŁNA	40,00		3880
14.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		39,00	
		STYROFOAM	163,16		
15.	ŁAWY FUNDAMENTOWA	BETON		24,52	
16.	TARASY	BETON		11,82	



DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop
 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
 DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ITP. ORAZ KOPIOWANIE
 I KOPISZCZYNKI WYKONANE SĄ TYLKO W CELACH PROJEKTOWYCH I NIE SĄ WYKONANE W CELACH WYKONAWCZYCH

LK & PROJEKT
 SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW
 UL. WISNIOWA 16/71
 31-425 KRAKÓW AL. 29 - LISTOPADA 45A/6

GRUDZIEŃ
2003



INWESTOR:
 TEMAT:
KOREKTA AUTORSKA DO PROJEKTU
DOMU JEDNORODZINNEGO

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA:
ARCHITEKTURA
 NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
 SKALA:
1:100

AUTOR:
ARCH. LESZEK KALANDYK
 WSPÓŁPRACA:
ARCH. TOMASZ BLINOWSKI

PODPIS:

PIECZĄTKA:

NR RYSUNKU:

1

TEL / FAX (012) 412 63 73

TEL / FAX (012) 412 42 71

I MUZPOWSZECIWIANIIE BEZ ZGUBIT PPAJOWINI AU I URSNIEJ JEST NIEUJZWIJUNE

IA



