

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ									
Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3	
1	KROKIEW	40,0°	6,07	10,00	16,00	14,00	85,04	1,36	
		40,0°	6,86	10,00	16,00	6,00	41,15	0,66	
		40,0°	7,25	10,00	16,00	3,00	21,75	0,35	
		40,0°	2,16	10,00	16,00	7,00	15,11	0,24	
		40,0°	1,51	10,00	16,00	4,00	6,02	0,10	
		40,0°	4,77	10,00	16,00	1,00	4,77	0,08	
		40,0°	3,86	10,00	16,00	2,00	7,71	0,12	
		40,0°	7,25	16,00	16,00	2,00	14,50	0,37	
SUMA:							<b>196,04</b>	<b>3,28</b>	
2	KOSZOWA	30,5°	1,59	16,00	16,00	2,00	3,19	0,08	
		30,5°	1,59	16,00	16,00	2,00	3,19	0,08	
		SUMA:							<b>6,37</b>
3	KLESZCZE		3,70	6,00	16,00	14,00	51,80	0,50	
			1,43	6,00	16,00	14,00	20,02	0,19	
SUMA:							<b>71,82</b>	<b>0,69</b>	
4	MURŁATA		5,70	16,00	16,00	1,00	5,70	0,15	
			5,30	16,00	16,00	1,00	5,30	0,14	
			12,40	16,00	16,00	1,00	12,40	0,32	
			4,20	16,00	16,00	1,00	4,20	0,11	
			4,90	16,00	16,00	1,00	4,90	0,13	
SUMA:							<b>32,50</b>	<b>0,83</b>	
5	PŁATEW		12,40	16,00	16,00	2,00	24,80	0,63	
			4,00	16,00	16,00	2,00	8,00	0,20	
			3,10	16,00	16,00	1,00	3,10	0,08	
			2,80	16,00	16,00	2,00	5,60	0,14	
			SUMA:						
2,6	WYMIAN		2,00	10,00	16,00	2,00	4,00	0,06	
			2,10	10,00	16,00	2,00	4,20	0,07	
		SUMA:							<b>8,20</b>
SUMA:							<b>6,15</b>		

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW			
NR	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ
			[SZT.]
1.	BLOCZKI YTONG 40/20/60cm	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	915
2.	BLOCZKI YTONG 24/20/60cm	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	220
3.	BLOCZKI YTONG 11.5/20/60cm	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	470
4.	DACHÓWKA CERAMICZNA	POKRYCIE DACHU 148m2	

MARZEC  
2003

**LK & 288**

INWESTOR:

TEMAT:

DOM JEDNORODZINNY

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

AUTORZY:

ARCH. LESZEK KALANDYK

WSPÓŁPRACA:

ARCH. AGATA WIKTOR

PODPIS:

*L. Kalandyk*

PIECZĄTKA:

NR RYSUNKU:

1





