

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘZBY DACHOWEJ						
SYMBOL	ELEMENT	WYMIARY (cm)	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ (m)	DŁUGOŚĆ RAZEM (m)	OBJĘTOŚĆ (m3)
M 1	MURŁATA	16 / 16 / 470	1	4,70	38,40	0,98
M 2	MURŁATA	16 / 16 / 380	1	3,80		
M 3	MURŁATA	16 / 16 / 570	1	5,70		
M 4	MURŁATA	16 / 16 / 460	1	4,60		
M 5	MURŁATA	16 / 16 / 450	2	9,00		
M 6	MURŁATA	16 / 16 / 340	2	6,80		
M 7	MURŁATA	16 / 16 / 190	2	3,80		
S 1	SŁUP	16 / 16 / 260	2	5,20	17,50	0,45
S 2	SŁUP	16 / 16 / 200	2	4,00		
S 3	SŁUP	16 / 16 / 415	2	8,30		
PP 1	PŁ.POŚR.	16 / 16 / 1350	2	27,00	41,50	1,06
PP 2	PŁ.POŚR.	16 / 16 / 630	2	12,60		
PK	PŁ.KALEN.	16 / 16 / 190	1	1,90		
KK 1	KROK.KOSZ	12 / 16 / 770	2	15,40	24,00	0,46
KK 2	KROK.KOSZ	12 / 16 / 430	2	8,60		
K 1	KROKIEW	10 / 16 / 720	20	144,00	293,80	4,70
K 2	KROKIEW	10 / 16 / 480	2	9,60		
K 3	KROKIEW	10 / 16 / 355	2	7,10		
K 4	KROKIEW	10 / 16 / 280	4	11,20		
K 5	KROKIEW	10 / 16 / 620	10	62,00		
K 6	KROKIEW	10 / 16 / 330	2	6,60		
K 7	KROKIEW	10 / 16 / 185	2	3,70		
K 8	KROKIEW	10 / 16 / 320	8	25,60		
K 9	KROKIEW	10 / 16 / 400	6	24,00		
KL	KLESZCZE	6 / 16 / 450	27	121,50		
RAZEM :						8,82 m3

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW					
NR	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ		
			[SZT.]	[m2]	[m3]
1.	BETON	ŁAWY FUNDAMENTOWE			31,25
2.	BETON	ŚCIANY FUNDAMENTOWE			38,78
3.	BETON	WYLEWKI STROPU A, NADPROŻA PŁYTA ŻELBETOWA Z WIEŃCAMI SCHODY ZEWN. I WEWNĘTRZNE			67,25
4.	BLOCZKI YTONG 36.5/20/60cm	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE			68,75
5.	BLOCZKI YTONG 7,5/20/60cm	ŚCIANY DZIAŁOWE, W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH			9,60
6.	KSZTAŁTKI U YTONG 36.5/20/60cm	WIEŃCE, NADPROŻA	254		
7.	BLOCZKI YTONG 30/20/60cm	ŚCIANY WEWNĘTRZNE, ŚCIANY GARAZU			42,45
8.	KSZTAŁTKI U YTONG 30/20/60cm	WIEŃCE, NADPROŻA	105		
9.	PŁYTY "PERIMATE" GR. 5 cm	OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH		110	
10.	STYROPIAN 10 cm	OCIEPLENIE POSADZEK TARASÓW		190	
11.	STYROPIAN 4 cm	OCIEPLENIE STROPÓW		108	
12.	STYROPIAN 5 cm	OCIEPLENIE DACHU, TARASÓW		443	
13.	WEŁNA MINERALNA TWARDA 3,5 cm	OCIEPLENIE NADPROŻY, WIEŃCÓW		38,5	
14.	WEŁNA MINERALNA TWARDA 12 cm	OCIEPLENIE PODDASZA		332	
15.	DESKI GR. 2,5 cm	DESKOWANIE DACHU			8,25
16.	CEGŁA PEŁNA	KOMINY	4 500		
17.	CEGŁA KLINKIEROWA	KOMINY PONAD DACHEM	2 500		
18.	KSZTAŁTKA WENTYL. WYS. 24 cm	PRZEWODY WENTYLACYJNE	206		
19.	RURA STALOWA KWASOODPORNĄ	PRZEWODY DYMOWE		15 mb	
20.	DACHÓWKA CERAM. KARPIÓWKA	POKRYCIE DACHU	12 200		