

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l[m] w rzucie	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3		
1	KROKIEW	45,0°	5,35	7,77	8,00	16,00	6,00	46,60	0,60		
		45,0°	5,05	7,34	8,00	16,00	17,00	124,81	1,60		
		45,0°	4,38	6,39	8,00	16,00	2,00	12,79	0,16		
		45,0°	4,17	6,10	8,00	16,00	1,00	6,10	0,08		
		45,0°	3,55	5,22	8,00	16,00	1,00	5,22	0,07		
		45,0°	3,21	4,74	8,00	16,00	1,00	4,74	0,06		
		45,0°	2,77	4,12	8,00	16,00	1,00	4,12	0,05		
		45,0°	2,52	3,76	8,00	16,00	3,00	11,29	0,14		
		45,0°	1,95	2,96	8,00	16,00	4,00	11,83	0,15		
		45,0°	1,59	2,45	8,00	16,00	1,00	2,45	0,03		
		45,0°	4,31	6,30	8,00	16,00	14,00	88,13	1,13		
		45,0°	2,03	3,07	8,00	16,00	2,00	6,14	0,08		
		45,0°	1,13	1,80	8,00	16,00	2,00	3,60	0,05		
		45,0°	3,00	4,44	8,00	16,00	4,00	17,77	0,23		
		45,0°	2,70	4,02	8,00	16,00	2,00	8,04	0,10		
		45,0°	1,82	2,77	8,00	16,00	2,00	5,55	0,07		
		45,0°	0,87	1,43	8,00	16,00	2,00	2,86	0,04		
		45,0°	1,20	1,90	8,00	16,00	5,00	9,49	0,12		
		SUMA:								371,51	4,76
	KOSZOWA	35,3°	4,36	5,54	16,00	16,00	2,00	11,08	0,28		
	KOSZOWA	35,3°	3,50	4,49	16,00	16,00	2,00	8,97	0,23		
SUMA:								20,05	0,51		
2	PLATEW		12,80	13,00	16,00	16,00	2,00	26,00	0,67		
		SUMA:								26,00	0,67
			0,80	1,00	20,00	20,00	2,00	2,00	2,00	0,08	
			3,60	3,80	20,00	20,00	1,00	3,80	3,80	0,15	
		SUMA:								5,80	0,23
			3,60	3,80	10,00	16,00	1,00	3,80	3,80	0,06	
SUMA:								3,80	0,06		
3	MURLATA		4,74	4,94	16,00	16,00	1,00	4,94	0,13		
			5,12	5,32	16,00	16,00	2,00	10,64	0,27		
			3,54	3,74	16,00	16,00	1,00	3,74	0,10		
			4,00	4,20	16,00	16,00	2,00	8,40	0,22		
			1,70	1,90	16,00	16,00	2,00	3,80	0,10		
SUMA:								31,52	0,81		
4	KLESZCZE		4,83	5,03	6,00	16,00	22,00	110,66	1,06		
			2,20	2,40	6,00	16,00	4,00	9,60	0,09		
			2,97	3,17	6,00	16,00	12,00	38,04	0,37		
SUMA:								158,30	1,52		
5	JĘTKA		4,85	5,05	8,00	16,00	4,00	20,20	0,26		
			2,60	2,80	8,00	16,00	2,00	5,60	0,07		
			2,00	2,20	8,00	16,00	2,00	4,40	0,06		
SUMA:								30,20	0,39		
6	WYMIAN		1,70	1,90	8,00	16,00	2,00	3,80	0,05		
SUMA:								3,80	0,05		
7	SŁUP		3,05	3,25	16,00	16,00	1,00	3,25	0,08		
		SUMA:								3,25	0,08
			2,69	2,89	20,00	20,00	2,00	5,78	0,23		
SUMA:								5,78	0,23		
SUMA:								9,30			

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	240,50		
2.	WIĘŻBA DACHOWA	DREWNO		9,30	
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY	178,20		
4.	POWIERZCHNIA COKOŁU	CEGLA KLINKIEROWA	30,50		
5.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK	522,30		
		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	124,95		
6.	POSADZKI NA GRUNCIE		102,50		
7.	POSADZKI NA STROPIE		96,40		
8.	TARASY I BALKONY	PŁYTKI CERAMICZNE	78,80		
9.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA MINERALNA 12 cm	117,60		
10.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA MINERALNA 5 cm	119,40		
11.	OCIEPLENIE ŚCIAN FUND.	STYROFOAM PERIMATE 8 cm	76,85		
12.	NASADY KOMINÓW	CEGLA KLINKIEROWA 12 cm	1,60		85
14.	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE	BETON		27,56	
15.	ŚCIANY DZIAŁOWE	CEGLA KRATÓWKA 12 cm	155,50		7620
16.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	CEGLA KRATÓWKA 25 cm	24,80		2306
17.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	PUSTAK MAX 29 cm	27,18		625
18.	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	PUSTAK MAX 29 cm	151,30		3475
19.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		21,50	
		ŚCIANKA DOCISKOWA	BETON 10 cm	38,85	3,90
20.	ŁAWY FUNDAMENTOWE	BETON		19,20	
21.	SCHODY, TARASY ZEWNĘTRZNE	BETON		18,34	
22.	STAŁ ZBROJENIOWA	STAŁ		2575 kg	

DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ITP. ORAZ KOPIOWANIE
I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

LK & PROJEKT
SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW UL. WISNIOWA 16/71
AL. 29-LISTOPADA 45A/16 31-425 KRAKÓW
TEL / FAX (012) 412 63 73