

STYCZEN
2004LK
356

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH		l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	45,0°	5,17	7,51	8,00	16,00	21,00	157,74	2,02
		45,0°	4,71	6,86	8,00	16,00	7,00	48,03	0,61
		45,0°	0,97	1,57	8,00	16,00	1,00	1,57	0,02
		45,0°	1,51	2,34	8,00	16,00	1,00	2,34	0,03
		45,0°	0,6	1,05	8,00	16,00	2,00	2,10	0,03
		45,0°	2,43	3,64	8,00	16,00	8,00	29,09	0,37
		45,0°	1,3	2,04	8,00	16,00	2,00	4,08	0,05
		45,0°	2,47	3,69	16,00	16,00	2,00	7,39	0,19
	KOSZOWA	35,3°	3,1	4,00	12,00	16,00	2,00	8,00	0,15
SUMA:								260,32	3,48
2	MURŁATA		13,8	14,00	16,00	16,00	1,00	14,00	0,36
			4,6	4,80	16,00	16,00	2,00	9,60	0,25
			3,9	4,10	16,00	16,00	1,00	4,10	0,10
			4,8	5,00	16,00	16,00	1,00	5,00	0,13
			2,8	3,00	16,00	16,00	2,00	6,00	0,15
SUMA:								38,70	0,99
3	PŁATEW		4,8	5,00	16,00	16,00	1,00	5,00	0,13
			4,8	5,00	16,00	16,00	1,00	5,00	0,13
			0,8	1,00	16,00	16,00	1,00	1,00	0,03
			4,5	4,70	16,00	16,00	1,00	4,70	0,12
			13,8	14,00	16,00	16,00	2,00	28,00	0,72
SUMA:								43,70	1,12
4	KLESZCZE		4,5	4,70	6,00	16,00	14,00	65,80	0,63
			2	2,20	6,00	16,00	14,00	30,80	0,30
			5	5,20	6,00	16,00	6,00	31,20	0,30
			2,5	2,70	6,00	16,00	2,00	5,40	0,05
			4,5	4,70	6,00	16,00	4,00	18,80	0,18
	0,9	1,10	6,00	16,00	8,00	8,80	0,08		
SUMA:								160,80	1,54
5	SŁUP		1,8	2,00	16,00	16,00	3,00	6,00	0,15
			1,5	1,70	16,00	16,00	1,00	1,70	0,04
SUMA:								7,70	0,20
6	WYMIAN		1,8	2,00	10,00	16,00	2,00	4,00	0,06
			3,4	3,60	10,00	16,00	2,00	7,20	0,12
SUMA:								11,20	0,18
7	MIECZ		1,2	1,40	10,00	10,00	5,00	7,00	0,07
SUMA:								7,00	0,07
SUMA:								7,58	

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	203,00		
2.	WIĘZBA DACHOWA	DREWNO		7,58	
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY	223,82		
		COKÓŁ	36,40		
4.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK GIPSOWY	701,12		
		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	109,80		
5.	POSADZKI NA GRUNCIE		88,84		
6.	POSADZKI NA STROPIE		167,36		
7.	TARASY I BALKONY	PŁYTKI CERAMICZNE	73,39		
8.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA MINERALNA	115,25		
9.	STROP Z WIEŃCAMI, SCHODY	BETON		42,61	
10.	ŚCIANY DZIAŁOWE	CEGLA KRATÓWKA	88,23		4848
11.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	CEGLA KRATÓWKA	26,27		2887
12.	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	PUSTAK MAX 29 cm	212,00		5300
		STYROPIAN 12 cm	223,82		
13.	KOMINY	CEGLA PEŁNA	69,16		3800
14.	KOMINY PONAD DACHEM	CEGLA SILIKATOWA	9,10		500
15.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		50,81	
		STYROFOAM	118,50		
16.	ŁAWY FUNDAMENTOWA	BETON		29,88	
17.	TARASY	BETON		12,20	

3

LK & PROJEKT
 SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW UL. WIŚNIOWA 16/71
 31-425 KRAKÓW AL. 29 - LISTOPADA 45A/6
 TEL / FAX (012) 412 63 73 TEL / FAX (012) 412 42 71

DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop
 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘSZEŃ ITP. ORAZ KOPIOWANIE
 I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE



INWESTOR:

TEMAT:
DOM JEDNORODZINNY

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU:

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY
SKALA:AUTOR:
ARCH. LESZEK KALANDYK
WSPÓŁPRAC.:
ARCH. JAROSŁAW SKRZYPIEK

PODPIS:

PIECZĄTKA: