


Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKI CERAMICZNE	168,48		
2.	WIŁBA DACHOWA			7,72	
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY KREMOWY	130,14		
	OPASKI OKIENNE	TYNK SILIKONOWY	14,92		
4.	POWIERZCHNIA COKOŁU	KAMIEŃ NATURALNY	63,33		
5.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK	499,99		
		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	80,22		
6.	POSADZKI NA GRUNCIE		94,78		
7.	POSADZKI NA STROPIE		167,49		
8.	TARASY, SCHODY ZEWN.	WEŁNA MINERALNA	72,94		
8.	KOMINY	WEŁNA MINERALNA	41,08		
8.	OCIEPLENIE PODDASZA	PŁYTKI CERAMICZNE	105,64		
8.	OCIEPLENIE PODDASZA	PŁYTKI CERAMICZNE	105,64		
8.	OCIEPLENIE ĆCIAN FUNDAMENTOW.	STYROPIAN	102,48		
9.	ĆCIANY WEWNĘTRZNE	BLOCZEK SILKA 24 cm	77,91		1182
10.	ĆCIANY DZIAŁOWE	BLOCZEK SILKA 12 cm	40,51		615
11.	ĆCIANY ZEWNĘTRZNE	BETON KOM.YTONG 40 cm	118,57		988
12.	ĆCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		45,77	
13.	ŁAWY FUNDAMENTOWE	BETON		15,00	
13.	KONSTRUKCJE WELBETOWE	BETON		23,53	
14.	STAL ZBROJENIOWA	STAL		kg	

RYSSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAJĄ NIEZBĘDNIENIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

WRZESIEŃ 2007	LK & 554	INWESTOR:	BRANŻA:	STADIUM:	AUTOR:	PODPIS:	PIECZĘTKA:	NR RYSUNKU: 2
		TEMAT: DOM JEDNORODZINNY	ADRES INWESTYCJI:	NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE	SKALA: 1:100	OPRACOWA: ARCH. MARIA MIERZEJEWSKA		

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIŁBY DACHOWEJ									
Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l[m] w rzucie	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	42,0°	6,10	8,41	7,00	20,00	6,00	50,45	0,71
		42,0°	5,40	7,47	7,00	20,00	6,00	44,80	0,63
		42,0°	3,40	4,78	7,00	20,00	2,00	9,55	0,13
		42,0°	4,46	6,20	7,00	20,00	2,00	12,40	0,17
		42,0°	5,16	7,14	7,00	20,00	2,00	14,29	0,20
		42,0°	4,10	5,72	7,00	20,00	2,00	11,43	0,16
		42,0°	3,90	5,45	7,00	20,00	4,00	21,79	0,31
		42,0°	3,18	4,48	7,00	20,00	1,00	4,48	0,06
		42,0°	3,34	4,69	7,00	20,00	1,00	4,69	0,07
		42,0°	2,83	4,01	7,00	20,00	1,00	4,01	0,06
		42,0°	2,60	3,70	7,00	20,00	2,00	7,40	0,10
		42,0°	2,53	3,60	7,00	20,00	5,00	18,02	0,25
		42,0°	3,06	4,32	7,00	20,00	4,00	17,27	0,24
		42,0°	2,08	3,00	7,00	20,00	6,00	17,99	0,25
		42,0°	1,36	2,03	7,00	20,00	2,00	4,06	0,06
		42,0°	1,74	2,54	7,00	20,00	2,00	5,08	0,07
		42,0°	1,68	2,46	7,00	20,00	4,00	9,84	0,14
		42,0°	0,78	1,25	7,00	20,00	2,00	2,50	0,03
42,0°	1,57	2,31	7,00	20,00	4,00	9,25	0,13		
42,0°	0,67	1,10	7,00	20,00	4,00	4,41	0,06		
SUMA:								273,72	3,83
2	NAROŻNA	32,5°	2,83	3,56	7,00	20,00	4,00	14,22	0,20
SUMA:								14,22	0,20
3	KOSZOWA	32,5°	2,46	3,12	20,00	7,00	2,00	6,23	0,09
		32,5°	2,94	3,69	20,00	7,00	2,00	7,37	0,10
SUMA:								13,61	0,19
4	PŁATEW	POŁREDNIA	2,48	2,68	16,00	16,00	2,00	5,36	0,14
			0,94	1,14	16,00	16,00	2,00	2,28	0,06
SUMA:								7,64	0,20
5		POŁREDNIA	11,20	11,40	16,00	20,00	2,00	22,80	0,73
			SUMA:						
6		PRZYĆCIENNA	2,62	2,82	7,00	20,00	1,00	2,82	0,04
			SUMA:						
7		ZEWNĘTRZNA	4,36	4,56	20,00	16,00	2,00	9,12	0,29
			SUMA:						
8	BELKA	NACZÓKOWA	4,00	4,20	10,00	20,00	2,00	8,40	0,17
			SUMA:						
9		WYMIAN	0,97	1,17	7,00	20,00	2,00	2,34	0,03
			0,81	1,01	7,00	20,00	2,00	2,02	0,03
SUMA:								4,36	0,06
10	SŁUP		4,05	4,25	16,00	16,00	1,00	4,25	0,11
			SUMA:						
11	SŁUP	ZEWNĘTRZNY	2,55	2,75	16,00	20,00	4,00	11,00	0,35
			SUMA:						
12	MURŁATA		4,70	4,90	16,00	16,00	2,00	9,80	0,25
			4,45	4,65	16,00	16,00	2,00	9,30	0,24
			2,75	2,95	16,00	16,00	2,00	5,90	0,15
SUMA:								25,00	0,64
13	KLESZCZE		5,05	5,25	6,00	18,00	16,00	84,00	0,91
			SUMA:						
SUMA:								7,72	



DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ITP. ORAZ KOPICOWANIE
I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

LK & PROJEKT
SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW
UL. WISNIOWA 16/71
AL. 26 - LISTOPADA 45A/6
31-425 KRAKÓW
TEL / FAX (012) 412 63 73