

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIŚZBY DACHOWEJ									
Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m] w rzucie	l [m]+0.2m	b [cm]	h [cm]	szk.	mb	m3
1	KROKIEW	42,0°	4,47	6,21	8,00	20,00	37,00	229,95	3,68
		42,0°	3,10	4,37	8,00	20,00	5,00	21,86	0,35
		42,0°	1,67	2,45	8,00	20,00	6,00	14,68	0,23
		42,0°	1,03	1,59	8,00	20,00	2,00	3,17	0,05
		42,0°	0,33	0,64	8,00	20,00	2,00	1,29	0,02
SUMA:								270,95	4,34
2	KOSZOWA	34,0°	2,40	3,09	8,00	20,00	2,00	6,19	0,10
SUMA:								6,19	0,10
3	PŁATEW POĀREDNIA		14,88	15,08	16,00	20,00	2,00	30,16	0,97
			1,37	1,57	16,00	16,00	2,00	3,14	0,08
SUMA:								33,30	1,05
4	MURATA		14,88	15,08	16,00	20,00	1,00	15,08	0,48
			6,96	7,16	16,00	20,00	1,00	7,16	0,23
			5,73	5,93	16,00	20,00	1,00	5,93	0,19
			1,93	2,13	16,00	16,00	2,00	4,26	0,11
SUMA:								32,43	1,01
5	KLESZCZE		3,88	4,08	6,00	18,00	23,00	93,84	1,01
			2,55	2,75	6,00	18,00	4,00	11,00	0,12
SUMA:								104,84	1,13
6	SŁUPKI		2,10	2,30	16,00	16,00	2,00	4,60	0,12
			0,69	0,89	16,00	16,00	2,00	1,78	0,05
SUMA:								6,38	0,16
SUMA:								7,79	

Lp..	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szk.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	181,00		
2.	WIŚZBA DACHOWA			7,79	
3.	ELEWACJA	TYNK SILIKATOWY BIAŁY	26,36		
		KLINKIER (NATURALNY)	141,19		
4.	MURKI ZEWNĘTRZNE	KLINKIER (PIASKOWY)	35,00		
5.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK (ĀCIANY, PŁYTY GK)	486,70		
		PŁYTY FERMACELL	122,30		
6.	POSADZKI NA GRUNCIE		61,80		
7.	POSADZKI NA STROPIE		65,08		
8.	TARASY I BALKONY	PŁYTKI CERAMICZNE	45,89		
9.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA 'TOPROCK/SUPERROCK' 18 cm	148,05		
10.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA 'SUPERROCK' 5 cm	37,22		
11.	OCIEPLENIE ĀCIAN FUND.	PŁYTY 'GOLD FUNDAMENT' 10 cm	38,35		
12.	OCIEPLENIE SŁUPÓW *ELBETOWYCH	PŁYTY 'GOLD ĀCIANA' 13 cm	5,64		
13.	KONSTRUKCJE *ELBETOWE	BETON		18,60	
14.	ĀCIANY DZIAŁOWE, KOMINY	BLOKI "SILKA E" 12 cm	80,46		1207
15.	ĀCIANY WEWNĘTRZNE	BLOKI "SILKA E" 24 cm	21,50		323
16.	ĀCIANY ZEWNĘTRZNE	BET. KOMÓRKOWY 'YTONG' 40 cm	109,24		874
17.	ĀCIANY ZEWN., PODMURÓWKA	BET. KOMÓRKOWY 'YTONG' 30 cm	7,36		59
17.	MURKI ZEWNĘTRZNE	PUSTAK ĀCIENNY MODULARNY ZMS	22,32		514
18.	ĀCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		10,64	
19.	SŁUPY FUNDAMENTOWE	BETON		13,86	
20.	SCHODY, TARASY ZEWN., MURKI	BETON		16,53	
21.	STAL ZBROJENIOWA	STAL		1228 kg	

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

sierpień 2008	LK & 565L	INWESTOR:	BRANŻA:	STADIUM:	AUTOR:	PODPIS:	NR RYSUNKU: 2
		TEMAT: DOM JEDNORODZINNY	ADRES INWESTYCJI:	PROJEKT BUDOWLANY	ARCH. LESZEK KALANDYK		
		NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW WIŚZBY DACHOWEJ, ZESTAWIENIE PODST. MATERIAŁÓW		SKALA: 1:100	OPRACOWAŁ: ARCH. PIOTR ŁAŃCUCKI		