

Lp..	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szk.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	282,50		
2.	WIĘŻBA DACHOWA			14,23	
3.	ELEWACJA	TYNK SILIKONOWY	180,20		
		PŁYTKI KAMIENNE	37,75		
4.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK WEW. (ŚCIANY)	485,00		
		PŁYTY GK	149,10		
5.	POSADZKI NA GRUNCIE		130,50		
6.	POSADZKI NA STROPIE		97,20		
7.	TARASY I BALKONY	PŁYTKI CERAMICZNE	60,60		
8.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA 'TOPROCK/SUPERROCK' 18 cm	136,25		
9.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA 'SUPERROCK' 5 cm	130,00		
10.	OCIEPLENIE ŚCIAN FUND.	PŁYTY 'GOLD FUNDAMENT' 10 cm	50,70		
11.	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE	BETON		42,65	
12.	ŚCIANY DZIAŁOWE, KOMINY	BLOKI "SILKA E" 12 cm	81,48		1223
13.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	BLOKI "SILKA E" 24 cm	79,50		1193
14.	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	BET. KOMÓRKOWY 'YTONG' 40 cm	186,50		1555
15.	PODMURÓWKA	BET. KOMÓRKOWY 'YTONG' 30 cm	14,50		121
16.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		21,40	
17.	ŁAWY FUNDAMENTOWE	BETON		21,20	
18.	SCHODY, TARASY ZEW.	BETON		8,22	

UWAGA! - nieniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany i nie ujmuje rozwiązań szczegółowych, wchodzących w skład projektu wykonawczego

NAZWA PROJEKTU: LK & 582		INWESTOR:	BRANŻA: ARCHITEKTURA	OPRACOWANIE: arch. PIOTR ŁAŃCUCKI	AUTOR: arch. LESZEK KALANDYK	PIECZĄTKA:	ADAPTOWAŁ:	PIECZĄTKA:	NR RYSUNKU: 2a
DATA : PAŹDZIERNIK 2008	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	ADRES INWESTYCJI:	TEMAT: DOM JEDNORODZINNY	NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW	PODPIS:		PODPIS:		