


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIŁCZY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l[m] w rzucie	l[m]+0.2m	b [cm]	h [cm]	szk.	mb	m3	
1	KROKIEW	45,0°	4,30	6,28	10,00	16,00	16,00	100,50	1,61	
		45,0°	1,27	2,00	10,00	16,00	2,00	3,99	0,06	
		45,0°	0,57	1,01	10,00	16,00	2,00	2,01	0,03	
		45,0°	5,40	7,84	10,00	16,00	16,00	125,39	2,01	
		45,0°	4,97	7,23	10,00	16,00	1,00	7,23	0,12	
		45,0°	3,85	5,64	10,00	16,00	1,00	5,64	0,09	
		45,0°	2,87	4,26	10,00	16,00	3,00	12,78	0,20	
		45,0°	2,58	3,85	10,00	16,00	1,00	3,85	0,06	
		45,0°	2,68	3,99	10,00	16,00	1,00	3,99	0,06	
		45,0°	3,67	5,39	10,00	16,00	1,00	5,39	0,09	
		45,0°	4,64	6,76	10,00	16,00	2,00	13,52	0,22	
		45,0°	4,21	6,15	10,00	16,00	1,00	6,15	0,10	
		45,0°	4,09	5,98	10,00	16,00	2,00	11,97	0,19	
		45,0°	2,45	3,66	10,00	16,00	4,00	14,66	0,23	
		45,0°	3,92	5,74	10,00	16,00	2,00	11,49	0,18	
		45,0°	4,38	6,39	10,00	16,00	4,00	25,58	0,41	
		45,0°	3,10	4,58	10,00	16,00	2,00	9,17	0,15	
		45,0°	1,89	2,87	10,00	16,00	2,00	5,75	0,09	
		45,0°	1,24	1,95	10,00	16,00	2,00	3,91	0,06	
		45,0°	0,49	0,89	10,00	16,00	2,00	1,79	0,03	
45,0°	1,70	2,60	10,00	16,00	4,00	10,42	0,17			
		30,0°	2,30	2,86	10,00	16,00	10,00	28,56	0,46	
							SUMA:	413,72	6,62	
2	KOSZOWA	35,3°	2,81	3,64	16,00	16,00	2,00	7,29	0,19	
								SUMA:	7,29	0,19
		35,3°	4,38	5,57	16,00	10,00	2,00	11,13	0,18	
							SUMA:	18,42	0,18	
3	P_ATEW	POÅREDNIA	8,52	8,72	16,00	16,00	1,00	8,72	0,22	
			4,08	4,28	16,00	16,00	1,00	4,28	0,11	
			13,20	13,40	16,00	16,00	1,00	13,40	0,34	
							SUMA:	17,68	0,68	
	P_ATEW	POÅREDNIA	2,29	2,49	16,00	16,00	2,00	4,98	0,13	
		JASKÓLKI						SUMA:	22,66	0,13
		KALENICOWA	6,85	7,05	16,00	16,00	1,00	7,05	0,18	
			3,02	3,22	16,00	16,00	1,00	3,22	0,08	
							SUMA:	3,22	0,26	
	P_ATEW	ZEWN`TRZNA	8,30	8,50	20,00	20,00	2,00	17,00	0,68	
			1,15	1,35	20,00	20,00	2,00	2,70	0,11	
			4,00	4,20	20,00	20,00	1,00	4,20	0,17	
							SUMA:	4,20	0,96	
4	MUR_ATA		4,10	4,30	16,00	16,00	2,00	8,60	0,22	
			7,37	7,57	16,00	16,00	1,00	7,57	0,19	
			2,17	2,37	16,00	16,00	1,00	2,37	0,06	
			6,82	7,02	16,00	16,00	2,00	14,04	0,36	
							SUMA:	32,58	0,83	
5	KLESZCZE		3,16	3,36	6,00	18,00	14,00	47,04	0,51	
			4,89	5,09	6,00	18,00	21,00	106,89	1,15	
							SUMA:	202,92	1,66	
6	WYMIAN		1,43	1,63	10,00	16,00	3,00	4,89	0,08	
							SUMA:	361,74	0,08	
7	MIECZ		1,39	1,59	10,00	16,00	4,00	6,36	0,10	
			0,97	1,17	10,00	16,00	10,00	11,70	0,19	
							SUMA:	11,70	0,29	
8	S_UP		2,08	2,28	16,00	16,00	3,00	6,84	0,18	
			3,17	3,37	16,00	16,00	1,00	3,37	0,09	
							SUMA:	21,91	0,26	
	S_UP		2,40	2,60	20,00	20,00	8,00	20,80	0,83	
			3,40	3,60	20,00	20,00	4,00	14,40	0,58	
			1,00	1,20	20,00	20,00	4,00	4,80	0,19	
									SUMA:	40,00
9	EL. OZDOBNE		2,07	2,27	10,00	16,00	3,00	6,81	0,11	
			3,74	3,94	10,00	16,00	3,00	11,82	0,19	
			2,31	2,51	10,00	16,00	1,00	2,51	0,04	
			1,38	1,58	10,00	16,00	1,00	1,58	0,03	
							SUMA:	1,58	0,36	
							SUMA:		14,10	

Lp..	ELEMENT	MATERIA	m2	m3	szk.
1..	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	284,55		
2..	WIŁCZY DACHOWA			14,10	
3..	ELEWACJA	TYNK ZEWN`TRZNY	159,40		
		OPASKI	18,10		
		OK_ADZINA DREWNIANA	49,14		
		POWIERZCHNIA COKO_U	P_YTKI KAMIENNE	53,00	
5..	TYNKI WEWN`TRZNE	TYNK	720,00		
		P_YTY FERMACELL	154,00		
6..	POSADZKI NA GRUNCIE		110,69		
7..	POSADZKI NA STROPIE		150,19		
8..	TARASY I BALKONY	P_YTKI CERAMICZNE	30,00		
9..	OCIEPLENIE PODDASZA	WE_NA MINERALNA 14 cm	142,00		
10..	OCIEPLENIE PODDASZA	WE_NA MINERALNA 8 cm	138,00		
11..	OCIEPLENIE ÅCIAN FUND.	P_YTY 'fundament' 10 cm	113,40		
12..	KONSTRUKCJE XELBETOWE	BETON		41,10	
13..	ÅCIANY DZIA_OWE,KOMINY	CEG_A PE_NA 12 cm	105,00		5145
14..	ÅCIANY WEWN`TRZNE	CEG_A PE_NA 25 cm	107,00		9951
15..	ÅCIANY ZEWN`TRZNE	PUSTAK MAX 29 cm	193,00		4439
16..	OCIEPLENIE ÅCIAN ZEWN.	STYROPIAN 'Ecciana'12 cm	230,00		
17..	ÅCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		37,70	
18..	AWY FUNDAMENTOWE	BETON		22,20	
19..	SCHODY, TARASY ZEWN. BALKON, PRZYPORY	BETON		13,15	
20..	STAL ZBROJENIOWA	STAL			

RYСУNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

STYCZEŃ 2008	LK & 599	INWESTOR:	BRANZA:	STADIUM:	AUTOR:	PODPIS:	NR RYSUNKU:
		TEMAT:	ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY	ARCH. LESZEK KALANDYK		2
		ADRES INWESTYCJI:	NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MAT.	SKALA: 1:100	OPRACOWAŁ: ARCH. JOANNA KISZKA		



DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWIEK, SKRĘŚLEŃ ITP. OPRAZ KOPIOWANIE
I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

LK & PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

SP. Z O.O. 31-426 KRAKÓW UL. WIŚNIOWA 16/71 TEL/FAX 012/ 412 63 73
31-425 KRAKÓW AL. 29 LISTOPADA 45a/6 TEL/FAX 012/ 412 42 71