

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ									
Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m] w rzucie	l [m]+0.2m	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	38,0°	4,49	5,90	7,00	18,00	4,00	23,59	0,30
		38,0°	5,18	6,77	7,00	18,00	20,00	135,47	1,71
		38,0°	4,12	5,43	7,00	18,00	8,00	43,43	0,55
		38,0°	2,79	3,74	7,00	18,00	4,00	14,96	0,19
		38,0°	3,25	4,32	7,00	18,00	4,00	17,30	0,22
		0,0°	2,86	3,06	8,00	20,00	6,00	18,36	0,29
SUMA:								253,11	3,25
2	KLESZCZE		5,58	5,78	7,00	18,00	24,00	138,72	1,75
		SUMA:							
3	WYMIAN		1,33	1,53	7,00	18,00	2,00	3,06	0,04
		SUMA:							
4	PŁATEW POŚREDNIA		12,26	12,46	16,00	16,00	2,00	24,92	0,64
		SUMA:							
5	PŁATEW POŚREDNIA (LUKARNY)		1,76	1,96	16,00	16,00	4,00	7,84	0,20
		SUMA:							
6	MURŁATA		5,61	5,81	16,00	16,00	2,00	11,62	0,30
			3,79	3,99	16,00	16,00	2,00	7,98	0,20
		SUMA:							
7	SŁUP		3,05	3,25	16,00	16,00	3,00	9,75	0,25
		SUMA:							
SUMA:								6,63	

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1.	POKRYCIE DACHOWE	BLACHA TYTAN - CYNK	144,00		
		STROPODACH PŁASKI	39,00		
2.	WIĘŻBA DACHOWA	DREWNO		6,63	
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY-BIAŁY	156,00		
		OKŁADZINA KAMIENNA	72,89		
		OKŁADZINA DREWNIANA	9,00		
4.	POWIERZCHNIA COKOŁU	TYNK MOZAJKOWY SZARY	30,00		
5.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK	395,00		
		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	92,00		
6.	POSADZKI NA GRUNCIE		108,07		
7.	POSADZKI NA STROPIE		77,20		
8.	PŁYTKI NA TARASACH I BALKONACH		77,65		
9.	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	STYROPIAN 12 cm	236,00		
10.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA MINERALNA 15 cm	92,00		
11.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA MINERALNA 15 cm	88,00		
12.	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE	BETON		40,00	
13.	ŚCIANY DZIAŁOWE, KOMINY	CEGLA CERAMICZNA 12 cm	102,00		4998
14.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE	CEGLA CERAMICZNA 25 cm	35,00		3255
15.	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	PUSTAK MAX 29 cm	160,00		3680
16.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		20,00	
17.	ŁAWY FUNDAMENTOWE	BETON		18,80	
18.	STAL ZBROJENIOWA	STAL			

NAZWA PROJEKTU: LK & 653	INWESTOR:	BRANZA: ARCHITEKTURA	OPRACOWAŁ: ARCH. MICHAŁ RUBAJ	AUTOR: ARCH. LESZEK KALANDYK ARCH. MICHAŁ RUBAJ	PODPIS:	PIECZĄTKA:
DATA: WRZESIEŃ 2009	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	ADRES INWESTYCJI:	TEMAT: DOM JEDNORODZINNY	NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE PODSTAW. ELEMENTÓW WIĘŻBY I MATERIAŁÓW	SKALA:	

DESIGNED USING ArchiCAD, VectorWorks, Adobe Photoshop
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRZEŚLEN ITP. ORAZ KOPIOWANIE
I ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

LK & PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

SP. Z O.O. 31-426 KRAKÓW UL. WISNIOWA 16/71
31-425 KRAKÓW AL. 29 LISTOPADA 45a/6
TELEFAX 012/412 63 73
TELEFAX 012/412 42 71