

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY			
NR	ELEMENT	DŁ. RAZEM	OBJ.m3
1.	MURŁATY 16/16	82,95	2,13
2.	PODWALINA 16/16	12,50	0,32
3.	PŁATWIE 16/16	42,62	1,11
4.	KLESZCZE 6/16	74,08	0,72
5.	KROKWIE 8/16	609,72	7,80
6.	SŁUP 16/16	36,00	0,92
7.	SŁUP 20/20	16,80	0,67
8.	WYMIAN 8/16	3,24	0,04
9.	MIECZ 10/12	33,00	0,39
	RAZEM:		14,1

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW					
NR	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ		
			[SZT.]	[m2]	[m3]
1.	BETON	ŁAWY FUNDAMENTOWE			37,08
2.	BETON	ŚCIANY FUNDAMENTOWE			40,64
3.	BETON	WYLEWKI, NADPROŻA, WIEŃCE SCHODY ZEWN. I SŁUPY			42,69
4.	PUSTAK POROTHERM 44/25/23,8	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	2740		
5.	PUSTAK POROTHERM 30/25/23,8	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	496		
6.	PUSTAK POROTHERM 11,5/505/23,8	ŚCIANY DZIAŁOWE	653		
7.	STYROFOAM PLAN - PŁYTY <i>PERIMATE INS</i> GR. 6 cm	OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH		90	
8.	CEGŁA PEŁNA	TRZONY KOMINOWE	3375		
9.	CEGŁA KLINKIEROWA	KOMINY PONAD DACHEM	565		
10.	STYROPIAN 12 cm	OCIEPLENIE ŚCIAN		111	
11.	STYROPIAN 10 cm	OCIEPLENIE POSADZEK		199,5	
13.	STYROFOAM 12 cm	OCIEPLENIE STROPÓW		199,5	
14.	STYROEOAM 6 cm	OCIEPLENIE ŚCIAN KOLANKOWYCH		73,5	
15.	STYROFOAM 3 cm	OCIEPLENIE GZYMSU		38	
16.	DESKI GR. 2,5 cm	DESKOWANIE DACHU		10,13	
17.	DACHÓWKA CERAM. KARPIÓWKA	POKRYCIE DACHU	15390		



DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEN I TP. ORAZ KOPIOWANIE
I ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

LK & PROJEKT
SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW
UL. WIŚNIOWA 16/71
AL. 29 - LISTOPADA 45A / 6
31-425 KRAKÓW
TEL / FAX (012) 412 63 73

LISTOPAD 2001	LK & 207	INWESTOR:	BRANŻA:	STADIUM:	AUTOR:	PODPIS:	PIECZĄTKA:	NR RYSUNKU: 6
		TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY DOMU JEDNORODZINIEGO	ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY	ARCH. LESZEK KALANDYK WSPÓŁPRACA: ARCH. BOLESŁAW FIGIEL	<i>L. Kalandyk</i>		

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW

SKALA:
1 : 100

