

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	40,0°	6,79	10,00	16,00	16,00	108,68	1,74
		40,0°	6,14	10,00	16,00	7,00	42,98	0,69
		40,0°	5,38	10,00	16,00	2,00	10,76	0,17
		40,0°	6,04	10,00	16,00	2,00	12,07	0,19
		40,0°	4,39	10,00	16,00	2,00	8,78	0,14
		40,0°	5,04	10,00	16,00	2,00	10,09	0,16
		40,0°	5,25	10,00	16,00	2,00	10,50	0,17
		40,0°	6,09	10,00	16,00	1,00	6,09	0,10
		40,0°	5,36	10,00	16,00	1,00	5,36	0,09
		40,0°	5,62	10,00	16,00	1,00	5,62	0,09
		40,0°	5,23	10,00	16,00	1,00	5,23	0,08
		40,0°	4,57	10,00	16,00	1,00	4,57	0,07
		40,0°	4,19	10,00	16,00	1,00	4,19	0,07
		40,0°	1,95	10,00	16,00	2,00	3,90	0,06
		40,0°	1,64	10,00	16,00	4,00	6,54	0,10
		40,0°	0,79	10,00	16,00	5,00	3,94	0,06
		40,0°	2,09	10,00	16,00	1,00	2,09	0,03
		40,0°	2,81	10,00	16,00	6,00	16,86	0,27
		40,0°	1,28	10,00	16,00	4,00	5,13	0,08
40,0°	1,92	10,00	16,00	12,00	23,08	0,37		
		0,0°	2,88	10,00	16,00	2,00	5,76	0,09
SUMA:							302,22	4,84
	NAROŻNA KOSZOWA	30,7°	2,34	16,00	16,00	4,00	9,36	0,24
		30,7°	2,34	16,00	16,00	4,00	9,36	0,24
		30,7°	2,56	16,00	16,00	1,00	2,56	0,07
		30,7°	3,57	16,00	16,00	1,00	3,57	0,09
SUMA:							24,85	0,64
2	MURLATA		13,60	18,00	18,00	1,00	13,60	0,44
			5,00	18,00	18,00	1,00	5,00	0,16
			9,10	18,00	18,00	1,00	9,10	0,29
			2,20	18,00	18,00	1,00	2,20	0,07
SUMA:							29,90	0,97
3	PŁATEW		11,80	16,00	16,00	2,00	23,60	0,60
			7,10	16,00	16,00	1,00	7,10	0,18
			13,40	16,00	16,00	2,00	26,80	0,69
			2,95	16,00	16,00	4,00	11,80	0,30
SUMA:							69,30	1,77
4	KLESZCZE		4,30	6,00	16,00	20,00	86,00	0,83
SUMA:							86,00	0,83
5	SŁUP		3,12	16,00	16,00	4,00	12,48	0,32
			1,40	16,00	16,00	4,00	5,60	0,14
SUMA:							18,08	0,46
6	WYMIAN		1,85	10,00	16,00	1,00	1,85	0,03
			1,61	10,00	16,00	2,00	3,22	0,05
SUMA:							5,07	0,08
SUMA:								9,58

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	176,00		2288
2.	WIĘZBA DACHOWA	DREWNO		9,58	
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY	156,28		
4.	COKÓŁ		20,37		
5.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK GIPSOWY PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	387,00 96,10		
6.	POSADZKI NA GRUNCIE		71,08		
7.	POSADZKI NA STROPIE		60,10		
8.	TARASY I BALKONY	PŁYTKI CERAMICZNE	35,40		
9.	OCIEPLENIE PODDASZA	WELNA MINERALNA	87,50		
10.	OCIEPLENIE PODDASZA	STYROPIAN	96,10		
11.	KOMINY PONAD PODDASZEM	CEGLA PEŁNA	11,80		661
	NASADA KOMINA	CEGLA KLINKIEROWA			135
12.	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE	BETON		19,99	
13.	ŚCIANY DZIAŁOWE	BLOCZKI YTONG 11,5 cm	42,95		358
14.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG 24 cm	16,98		141
	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG 30 cm	28,90		241
	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG 40 cm	3,00		25
15.	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG 24 cm	1,80		15
	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG 40 cm	106,00		883
16.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		20,05	
17.	ŁAWY FUNDAMENTOWA	BETON		15,58	
18.	SCHODY, TARASY ZEWNĘTRZNE	BETON		5,64	



DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRZEŚLEŃ I.TP. ORAZ KOPIOWANIE
I ROZPOWSZECZANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

LK & PROJEKT
SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW
UL. WISNIOWA 16/71
AL. 29 - LISTOPADA 45A/6
31-425 KRAKÓW
TEL./FAX (012) 412 63 73

30 CZERWIEC 2003	LK & 283	INWESTOR:	BRANŻA:	STADIUM:	AUTORZY:	 WSPÓŁPRACA: ARCH. MAŁGORZATA WĄCHAŁA	PIECZĄTKA:	NR RYSUNKU: 3
		TEMAT: DOM JEDNORODZINNY	ADRES INWESTYCJI:	ARCHITEKTURA NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	PROJEKT BUDOWLANY SKALA:			