

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	40,0°	6,04	10,00	16,00	13,00	78,46	1,26
		40,0°	7,21	10,00	16,00	11,00	79,31	1,27
		40,0°	4,91	10,00	16,00	1,00	4,91	0,08
		40,0°	3,87	10,00	16,00	2,00	7,74	0,12
		40,0°	1,87	10,00	16,00	1,00	1,87	0,03
		40,0°	1,00	10,00	16,00	2,00	1,99	0,03
		40,0°	1,37	10,00	16,00	3,00	4,12	0,07
		40,0°	2,09	10,00	16,00	8,00	16,74	0,27
		40,0°	4,51	10,00	16,00	9,00	40,57	0,65
		40,0°	3,23	10,00	16,00	4,00	12,91	0,21
		40,0°	2,07	10,00	16,00	4,00	8,27	0,13
	KOSZOWA	30,7°	1,60	10,00	16,00	4,00	6,38	0,10
SUMA:							266,85	4,27
KOSZOWA	30,7°	5,69	16,00	16,00	2,00	11,38	0,29	
SUMA:							11,38	0,29
2	MURŁATA		5,33	16,00	16,00	2,00	10,66	0,27
			5,73	16,00	16,00	2,00	11,46	0,29
			3,20	16,00	16,00	2,00	6,40	0,16
			1,00	16,00	16,00	2,00	2,00	0,05
			5,62	16,00	16,00	1,00	5,62	0,14
			6,28	16,00	16,00	1,00	6,28	0,16
			4,36	16,00	16,00	1,00	4,36	0,11
SUMA:							46,78	1,20
3	PŁATEW	ZEWNĘTRZNA ZEWNĘTRZNA KALENICOWA	12,42	16,00	16,00	1,00	12,42	0,32
			3,22	16,00	16,00	1,00	3,22	0,08
			2,10	16,00	16,00	1,00	2,10	0,05
			4,08	16,00	16,00	1,00	4,08	0,10
			4,16	16,00	16,00	1,00	4,16	0,11
			1,68	16,00	16,00	2,00	3,36	0,09
	12,42	16,00	16,00	1,00	12,42	0,32		
SUMA:							41,76	1,07
4	KLESZCZE		3,70	6,00	16,00	12,00	44,40	0,43
			1,50	6,00	16,00	23,00	34,50	0,33
SUMA:							78,90	0,76
5	SŁUP		1,71	16,00	16,00	3,00	5,13	0,13
			3,02	16,00	16,00	2,00	6,04	0,15
SUMA:							11,17	0,29
5	WYMIAN		1,96	10,00	16,00	3,00	5,88	0,09
			1,55	10,00	16,00	2,00	3,10	0,05
			2,17	10,00	16,00	2,00	4,34	0,07
SUMA:							13,32	0,21
SUMA:								8,08

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	197,69		2570
2.	WIĘZBA DACHOWA	DREWNO		8,08	
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY	192,00		
4.	POWIERZCHNIA COKOŁU		14,76		
5.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK GIPSOWY	437,11		
		PŁYTKI GIPSOWO-KARTONOWE	92,06		
6.	POSADZKI NA GRUNCIE		79,48		
7.	POSADZKI NA STROPIE		69,17		
8.	TARASY I BALKONY	PŁYTKI CERAMICZNE	44,25		
9.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA MINERALNA	83,77		
10.	OCIEPLENIE PODDASZA	STYROPIAN	92,06		
11.	KOMIN PONAD PODDASZEM	BLOCZKI YTONG 11,5 cm	12,20		102
12.	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE	BETON		20,81	
13.	ŚCIANY DZIAŁOWE	BLOCZKI YTONG 11,5 cm	71,29		594
14.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG 24 cm	25,94		216
15.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG 40 cm	8,07		67
16.	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	BLOCZKI YTONG 40 cm	100,70		836
17.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		22,29	
18.	ŁAWY FUNDAMENTOWA	BETON		18,09	
19.	SCHODY, TARASY ZEWNĘTRZNE	BETON		9,55	

CZERWIEC  
2003

**LK & 292**

INWESTOR:

TEMAT:

DOM JEDNORODZINNY

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

AUTORZY:

ARCH. LESZEK KALANDYK

WSPÓŁPRACA:

ARCH. AGATA WIKTOR

PODPIS:

*L. Kalandyk*

PIECZĄTKA:

NR RYSUNKU:

1



DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop  
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEN I TP. ORAZ KOPIOWANIE  
I ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

**LK & PROJEKT**  
SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW 16/71  
31-425 KRAKÓW AL. 29 - LISTOPADA 45A/6  
TEL./FAX (012) 412 63 73