

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘZBY DACHOWEJ							ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘZBY DACHOWEJ					ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW							
SYMBOL	ELEMENT	WYMIARY	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ		OBJĘTOŚĆ	SYMBOL	ELEMENT	WYMIARY	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ		OBJĘTOŚĆ	NR	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ		
				[mb]	[mb] razem						[mb]	[mb] razem					[SZT.]	[m2]	[m3]
K1	KROKIEW	10/16/205	4	8,20			M1	MURŁATA	16/16/510	4	20,40			1.	BETON	ŁAWY FUNDAMENTOWE			24,50
K2	KROKIEW	10/16/370	24	88,80			M2	MURŁATA	16/16/1050	2	21,00			2.	BETON	ŚCIANY FUNDAMENTOWE			41,00
K3	KROKIEW	10/16/60	4	2,40			M3	MURŁATA	16/16/800	2	16,00			3.	BETON	WYLEWKI STROPÓW, NADPROŻA PŁYTA ŻELBETOWA Z WIĘNCAMI SCHODY ZEWN. I WEWNĘTRZNE			84,00
K4	KROKIEW	10/16/150	4	6,00			M4	MURŁATA	16/16/1270	2	25,40			4.	CEGŁA KRATÓWKA	PARTER	43 000		
K5	KROKIEW	10/16/270	4	10,80			M5	MURŁATA	16/16/1160	2	23,20	153,00	3,916			PODDASZE			
K6	KROKIEW	10/16/300	4	12,00			M6	MURŁATA	16/16/350	2	7,00			5.	CEGŁA PEŁNA	KOMINY	2 500		
K7	KROKIEW	10/16/250	4	10,00			M7	MURŁATA	16/16/20	2	0,40			6.	STYROPIAN GR.10 cm	OCIEPLENIE FUNDAMENTÓW OCIEPLENIE W POSADZKACH			24,50
K8	KROKIEW	10/16/110	4	4,40			P1	PŁATEW	16/16/380	1	3,80			7.	STYROPIAN GR. 5 cm	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZ., OCIEPLENIE DACHU			12,50
K9	KROKIEW	10/16/410	4	16,40			PK	PŁ. KALENICOWA	16/16/630	1	6,30			8.	STYROPIAN GR. 4 cm	OCIEPLENIE STROPU D			4,20
K10	KROKIEW	10/16/505	14	70,70			PO	PODWALINA	16/16/630	1	6,30			9.	STYROPIAN GR. 3 cm	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZ.			6,50
K11	KROKIEW	10/16/180	2	3,60	293,40	4,694	S	SŁUP	16/16/240	9	21,60			10.	WEŁNA MINERALNA GR. 12 cm	OCIEPLENIE DACHU			5,00
K12	KROKIEW	10/16/90	2	1,80			BK	BELKA KONSTR.	16/16/80	2	1,60			11.	DESKI GR. 2,5 cm	DESKOWANIE DACHU			6,10
K13	KROKIEW	10/16/330	2	6,60										12.	DACHÓWKA " KARPIÓWKA "	POKRYCIE DACHU 38 SZT./ m2 pow. DACHU 244 m2	9 272		
K14	KROKIEW	10/16/410	6	24,60										13.	KSZTAŁTKI CERAM. 19/19 cm	PRZEWODY WENTYLACYJNE	145		
K15	KROKIEW	10/16/140	2	2,80										14.	RURA STALOWA KWASOODPORNĄ	PRZEWODY DYMOWY I SPALINOWY	18,00 mb		
K16	KROKIEW	10/16/230	2	2,60															
K17	KROKIEW	10/16/325	2	6,50															
K18	KROKIEW	10/16/200	2	4,00															
K19	KROKIEW	10/16/280	4	11,20															
W1	WYMIAN	10/16/115	2	2,30															
W2	WYMIAN	10/16/110	4	4,40															
M	MIECZ	10/10/100	4	4,00	4,00	0,040													
KK	KR. KOSZOWA	12/16/460	2	9,20															
KN1	KR. NAROŻNA	12/16/400	4	16,00	46,40	0,890													
KN2	KR. NAROŻNA	12/16/530	4	21,20															
							UWAGA: DO DŁUGOŚCI KAŻDEGO ELEMENTU NALEŻY DODAĆ OKOŁO 20cm ZE WZGLĘDU NA PRZYCIĘCIA MONTAŻOWE.												



DESIGNED USING ArchiCAD, MiniCAD, Adobe Photoshop  
 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

**LK & PROJEKT**  
 SPÓŁKA Z O.O. 31-426 KRAKÓW  
 UL. WIŚNIOWA 16/71  
 AL. 29 - LIŚTOPADA 45A/6  
 KRAKÓW 31-425  
 TEL / FAX (012) 412 63 73

10:37  
21  
MAJ  
1999



TEMAT:  
 DOM JEDNORODZINNY  
 FAZA:  
 PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:  
 ARCHITEKTURA  
 TEMAT RYSUNKU:  
 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY

AUTOR:  
 ARCH. LESZEK KALANDYK  
 WSPÓŁPRACA: ARCH. ROMAN BULIŃSKI  
 PODPIS: *L. Kalandyk*

NR RYSUNKU:  
**14**