

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW

NR	MATERIAŁ	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ
			[SZT.]
1.	BETON GR12cm	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	10m3
2.	BETON GR25cm	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	22,65m3
3.	CEGŁA KRATÓWKA	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, WENĘTRZNE, DZIAŁOWE	26 100
4.	CEGŁA PEŁNA	KOMINY, FILARY	3 579
5.	DACHÓWKA " KARPÍÓWKA "	POKRYCIE DACHU 38 SZT./ m2 pow.DACHU 144,10 m2	5 476

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘZBY DACHOWEJ

SYMBOL	ELEMENT	WYMIARY	DŁUGOŚĆ	OBJĘTOŚĆ
			[mb] razem	
1	MURŁATA	16/16	20,40	0,52
2	PŁATEW	16/16	44,00	1,13
3	KROKIEW	8/16	228,80	2,93
4	KLESZCZE	6/16	130,00	1,23
5	WYMIAN	8/16	7,20	0,09
6	SŁUP	16/16	8,80	0,22
7	MIECZ	16/16	3,00	0,07
RAZEM :				6,22 m3

