

RYSUNKI ARCHITEKTOWCZNE ROZPATRYWAC - ZA CZYNIEM Z PROJEKTEM KOMIS TRUKCJI I PROJEKTAMI BRANŻY OIWW

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WĘŻBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	[m] w rzucie	[m]+0.2m	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	40,0°	5,37	7,21	8,00	20,00	14,00	100,94	1,62
		40,0°	4,58	6,18	8,00	20,00	4,00	24,72	0,40
		40,0°	4,44	6,00	8,00	20,00	1,00	6,00	0,10
		40,0°	4,38	5,92	8,00	20,00	2,00	11,84	0,19
		40,0°	3,78	5,13	8,00	20,00	4,00	20,54	0,33
		40,0°	3,45	4,70	8,00	20,00	1,00	4,70	0,08
		40,0°	3,05	4,18	8,00	20,00	4,00	16,73	0,27
		40,0°	2,17	3,03	8,00	20,00	6,00	18,20	0,29
		40,0°	1,80	2,55	8,00	20,00	4,00	10,20	0,16
		40,0°	1,50	2,16	8,00	20,00	2,00	4,32	0,07
		40,0°	1,15	1,70	8,00	20,00	2,00	3,40	0,05
		40,0°	0,98	1,48	8,00	20,00	4,00	5,92	0,09
		40,0°	0,90	1,37	8,00	20,00	4,00	5,50	0,09
		40,0°	0,87	1,34	8,00	20,00	2,00	2,67	0,04
SUMA:								235,66	3,77
2	NAROŻNA	30,7°	3,24	3,97	8,00	20,00	4,00	15,87	0,25
		30,7°	1,56	2,01	8,00	20,00	2,00	4,03	0,06
	KOSZOWA	30,7°	2,44	3,04	8,00	20,00	2,00	6,07	0,10
SUMA:								25,97	0,42
3	PŁATEW	POŚREDNIA	9,82	10,02	16,00	16,00	1,00	10,02	0,26
			5,66	5,86	16,00	16,00	1,00	5,86	0,15
			3,40	3,60	16,00	16,00	1,00	3,60	0,09
SUMA:								19,48	0,50
4	PŁATEW	PRZYŚCIENNA	2,84	3,04	8,00	20,00	1,00	3,04	0,05
			SUMA:						
5	BELKA	NACZÓŁKA	4,65	4,85	8,00	20,00	2,00	9,70	0,16
			SUMA:						
6	MURLATA	9,98	10,18	16,00	16,00	2,00	20,36	0,52	
		4,15	4,35	16,00	16,00	1,00	4,35	0,11	
		4,07	4,27	16,00	16,00	2,00	8,54	0,22	
		2,15	2,35	16,00	16,00	2,00	4,70	0,12	
SUMA:								37,95	0,97
7	BELKA	ROZPOROWA	3,04	3,24	16,00	16,00	1,00	3,24	0,08
			SUMA:						
8	KLESZCZE	5,35	5,55	6,00	18,00	16,00	88,80	0,96	
		SUMA:							
9	WYMIAN	1,70	1,90	8,00	20,00	2,00	3,80	0,06	
		SUMA:							
10	SŁUPY	2,98	3,18	16,00	16,00	3,00	9,54	0,24	
		1,98	2,18	16,00	16,00	2,00	4,36	0,11	
SUMA:								13,90	0,36
SUMA:								7,32	