

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ									
Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m] w rzucie	l [m]+0.2m	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	42,0°	4,15	5,78	7,00	20,00	4,00	23,14	0,32
		42,0°	3,25	4,57	7,00	20,00	6,00	27,44	0,38
		42,0°	3,16	4,45	7,00	20,00	2,00	8,90	0,12
		42,0°	3,04	4,29	7,00	20,00	1,00	4,29	0,06
		42,0°	2,97	4,20	7,00	20,00	14,00	58,75	0,82
		42,0°	2,73	3,87	7,00	20,00	1,00	3,87	0,05
		42,0°	2,52	3,59	7,00	20,00	4,00	14,36	0,20
		42,0°	2,47	3,52	7,00	20,00	2,00	7,05	0,10
		42,0°	2,35	3,36	7,00	20,00	10,00	33,62	0,47
		42,0°	2,09	3,01	7,00	20,00	8,00	24,10	0,34
		42,0°	2,02	2,92	7,00	20,00	2,00	5,84	0,08
		42,0°	1,53	2,26	7,00	20,00	2,00	4,52	0,06
		42,0°	1,45	2,15	7,00	20,00	12,00	25,81	0,36
		42,0°	1,27	1,91	7,00	20,00	1,00	1,91	0,03
		42,0°	1,19	1,80	7,00	20,00	1,00	1,80	0,03
42,0°	0,63	1,05	7,00	20,00	2,00	2,10	0,03		
42,0°	0,55	0,94	7,00	20,00	2,00	1,88	0,03		
SUMA:								249,38	3,49
2	NAROŻNA	34,0°	6,89	8,51	20,00	22,00	4,00	34,04	1,50
SUMA:								34,04	1,50
3	KOSZOWA	34,0°	4,65	5,81	16,00	20,00	1,00	5,81	0,19
		34,0°	3,90	4,90	16,00	20,00	1,00	4,90	0,16
		34,0°	3,78	4,76	16,00	20,00	1,00	4,76	0,15
		34,0°	3,00	3,82	16,00	20,00	1,00	3,82	0,12
SUMA:								19,29	0,62
4	MIECZ	45,0°	0,50	0,91	16,00	16,00	8,00	7,26	0,19
SUMA:								7,26	0,19
5	PŁATEW POJĘDYNIA	3,20	3,40	16,00	16,00	2,00	6,80	0,17	
		1,12	1,32	16,00	16,00	2,00	2,64	0,07	
SUMA:								9,44	0,24
6	PŁATEW KALENICOWA	4,98	5,18	16,00	20,00	1,00	5,18	0,17	
		2,78	2,98	16,00	20,00	1,00	2,98	0,10	
SUMA:								8,16	0,26
7	MURATA	7,67	7,87	16,00	16,00	2,00	15,74	0,40	
		3,04	3,24	16,00	16,00	2,00	6,48	0,17	
		2,60	2,80	16,00	16,00	4,00	11,20	0,29	
		2,57	2,77	16,00	16,00	2,00	5,54	0,14	
SUMA:								38,96	1,00
8	WYMIAN	1,16	1,36	16,00	20,00	2,00	2,72	0,09	
SUMA:								2,72	0,09
9	KLESZCZE	4,33	4,53	6,00	16,00	4,00	18,12	0,17	
		2,33	2,53	6,00	16,00	13,00	32,89	0,32	
SUMA:								51,01	0,49
10	SUPEY	1,55	1,75	20,00	20,00	2,00	3,50	0,14	
		3,49	3,69	16,00	16,00	3,00	11,07	0,28	
		1,13	1,33	16,00	16,00	2,00	2,66	0,07	
SUMA:								17,23	0,49
SUMA:								8,36	

Lp..	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	182,90		
2.	WIĘŻBA DACHOWA			8,36	
3.	ELEWACJA	TYNK SILIKONWY BEŻOWY	128,00		
		TYNK SILIKONWY BIAŁY	16,00		
		KLINKIER	16,00		
4.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK	620,00		
		PŁYTY FERMACELL (STRYCH)	91,10		
5.	POSADZKI NA GRUNCIE		73,20		
6.	POSADZKI NA STROPIE		70,75		
7.	TARASY I BALKONY	PŁYTKI CERAMICZNE	52,08		
8.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA 'TOPROCK/SUPERROCK' 30 cm	98,00		
9.	OCIEPLENIE ĆCIAN FUND.	PŁYTY 'PLATINUM FUNDAMENT' 10 cm	43,45		
10.	OCIEPLENIE BALKONU.	PŁYTY 'PLATINUM ĆCIANA' 10 cm	11,76		
11.	KONSTRUKCJE XELBETOWE	BETON		23,30	
12.	ĆCIANY DZIAŁOWE, KOMINY	PUSTAK 'SILKA E' 12 cm	70,60		1067
13.	ĆCIANY WEWNĘTRZNE	PUSTAK 'SILKA E' 24 cm	68,46		1034
14.	ĆCIANY ZEWNĘTRZNE	PUSTAK 'YTONG' 40 cm	83,00		692
15.	PODMURÓWKA	PUSTAK 'YTONG' 30 cm	8,56		72
16.	ĆCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		13,11	
17.	ŁAWY FUNDAMENTOWE	BETON		14,81	
18.	SCHODY, TARASY ZEWN., MURKI	BETON		11,77	

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

styczeń 2009	LK & 205	INWESTOR:	BRANŻA:	STADIUM:	AUTOR:	PODPIS:	NR RYSUNKU: 2
		TEMAT: DOM JEDNORODZINNY	ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY	ARCH. LESZEK KALANDYK		
		ADRES INWESTYCJI:	NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ I PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW	SKALA: 1:100	OPRACOWAŁ: ARCH. PIOTR ŁAŃCUCKI		

DESIGNED USING ArchiCAD, VectorWorks, Adobe Photoshop
 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
 DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ I TP. ORAZ KOPIOWANIE
 I ROZPOWISZCZNIANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

TEL/FAX 012/412 63 73
 TEL/FAX 012/412 62 71

LK & PROJEKT
 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
 SP. Z O.O. 31-426 KRAKÓW UL. WIŚNIOWA 16/71
 31-425 KRAKÓW AL. 29 LISTOPADA 45/6