

MAJ
2006

LK & 538BL

INWESTOR:
TEMAT:
DOM JEDNORODZINNY

BRANŻA:
ARCHITEKTURA
NAZWA PRACOWNI:
ZESTAWIENIE STOLARKI

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
SKALA:
1:100

AUTOR:
ARCH. LESZEK KALANDYK
ARCH. ANNA CHUDZICKA - MATUSIAK
OPRACOWA:
ARCH. ANNA CHUDZICKA - MATUSIAK

PODPIS:
PIECZKA:

NR RYSUNKU:
3

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPAŃTYMAJĄCY NACZYNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKI CERAMICZNE	204,39		
2.	WIŁCBA DACHOWA			6,47	
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY	195,06		
		TYNK OPASKI	14,05		
		CEGLA KLINKIEROWA	65,67		
		POW.BOCZNA TARASOW I SCHODOW	5,72		
4.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK	530,75		
		PLYTY KARTONOWO- GIPSOWE	109,00		
5.	POSADZKI NA GRUNCIE		89,90		
6.	POSADZKI NA STROPIE		83,10		
7.	TARASY I BALKONY	PLYTKI CERAMICZNE	52,86		
8.	OCIEPLENIE PODDASZA	WELNA MINERALNA 14 cm+14 cm	101,00		
9.	OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH	plyty "fundament"TERMOORGANIKA 10cm	57,80		
10.	KONSTRUKCJE ZELBETOWE	BETON		36,49	
11.	SCIANY DZALOWE KOMINY	SILKA 12 cm	87,00		
12.	ÂCIANY WEWNĘTRZNE	SILKA 24 cm	18,29		
		YTONG 30cm	1,50		
13.	ÂCIANY ZEWNĘTRZNE	YTONG 40cm	171,00		1424,00
14.	ÂCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		17,85	
15.	LAWY FUNDAMENTOWE	BETON		22,76	
16.	SCHODY, TARASY ZEWNĘTRZNE	BETON		7,12	
17.	STAL ZBROJENIOWA	STAL			

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIŁCZY DACHOWEJ									
Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m] w rzucie	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	38,0°	4,15	5,47	10,00	16,00	35,00	191,32	3,06
		38,0°	3,25	4,32	10,00	16,00	2,00	8,65	0,14
		38,0°	2,85	3,82	10,00	16,00	1,00	3,82	0,06
		38,0°	0,54	0,89	10,00	16,00	2,00	1,77	0,03
		38,0°	3,72	4,92	10,00	16,00	2,00	9,84	0,16
		38,0°	4,60	6,04	10,00	16,00	10,00	60,37	0,97
		38,0°	1,15	1,66	10,00	16,00	1,00	1,66	0,03
		38,0°	0,83	1,25	10,00	16,00	2,00	2,51	0,04
SUMA:								279,94	4,48
	KOSZOWA	28,9°	2,60	3,17	16,00	10,00	2,00	6,34	0,10
SUMA:								6,34	0,10
	NARÓZNA	28,9°	1,25	1,63	10,00	16,00	2,00	3,26	0,05
SUMA:								3,26	0,05
2	MURLATA		15,48	15,68	16,00	16,00	1,00	15,68	0,40
			7,74	7,94	16,00	16,00	1,00	7,94	0,20
			6,75	6,95	16,00	16,00	1,00	6,95	0,18
			3,96	4,16	16,00	16,00	2,00	8,32	0,21
			1,48	1,68	16,00	16,00	1,00	1,68	0,04
			1,20	1,40	16,00	16,00	2,00	2,80	0,07
SUMA:								43,37	1,11
3	KLESZCZE		5,53	5,73	6,00	16,00	8,00	45,84	0,44
			2,52	2,72	6,00	16,00	9,00	24,48	0,24
SUMA:								70,32	0,68
6	WYMIAN		0,90	1,10	10,00	16,00	2,00	2,20	0,04
SUMA:								2,20	0,04
7	PLATEW PRZYSCIENNA		1,00	1,20	10,00	16,00	1,00	1,20	0,02
SUMA:								1,20	0,02
SUMA:								6,47	

ZESTAWIENIE STALOWYCH ELEMENTÓW WIŁCZY DACHOWEJ					
Lp	ELEMENT	l [m]	OZNACZENIE	szt.	b
1	PLATEW POSREDNIA	12,68	HEB 140	2,00	
2	SLUPEK STALOWY	3,10	HEB 140	4,00	
		1,30	HEB 140	2,00	

