

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW



DESIGNED USING ArchiCad, VectorWorks, AdobePhotoshop
 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
 DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ITP. ORAZ KOPIOWANIE
 I ROPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKI CERAMICZNE	211,53		
2.	WIĘŻBA DACHOWA			8,42	
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY BIAŁY	137,90		
	OPASKI OKIENNE	TYNK MINERALNY	9,87		
4.	POWIERZCHNIA COKOŁU , PRZYPORY	PŁYTKI KLINKIEROWE	24,92		
5.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK	472,98		
		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	98,36		
6.	POSADZKI NA GRUNCIE		119,85		
7.	POSADZKI NA STROPIE		126,64		
8.	TARASY, SCHODY ZEWN.,	PŁYTKI CERAMICZNE	30,70		
9.	OCIEPLENIE DACHU	WEŁNA MINERALNA 18 cm	112,14		
9.	OCIEPLENIE DACHU	WEŁNA MINERALNA 8 cm	112,14		
9.	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	STYROPIAN 12 cm	149,20		
9.	OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	PŁYTA "FUNDAMENT" 12 cm	64,76		
9.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	CEGLA KRATÓWKA 25 cm	41,61		3869
10.	ŚCIANY DZAŁOWE	CEGLA PEŁNA 12 cm	114,83		5626
11.	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	PUSTAK CERAM. MAX 29 cm	195,27		4491
12.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		22,01	
13.	ŁAWY FUNDAMENTOWE	BETON		17,73	
14.	STAL ZBROJENIOWA	STAL		2328 kg	

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ									
Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l [m] w rzucie	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	42,0°	5,50	7,60	7,00	20,00	12,00	91,21	1,28
		42,0°	6,00	8,27	7,00	20,00	15,00	124,11	1,74
		42,0°	4,95	6,86	7,00	20,00	1,00	6,86	0,10
		42,0°	4,23	5,89	7,00	20,00	2,00	11,78	0,16
		42,0°	5,05	7,00	7,00	20,00	12,00	83,95	1,18
		42,0°	0,16	0,42	7,00	20,00	1,00	0,42	0,01
SUMA:								318,32	4,46
4	PŁATEW	POŚREDNIA	4,31	4,51	16,00	16,00	2,00	9,02	0,23
			10,30	10,50	16,00	16,00	2,00	21,00	0,54
SUMA:								30,02	0,77
4	PŁATEW	ZEWNĘTRZNA	6,83	7,03	16,00	20,00	1,00	7,03	0,22
			5,45	5,65	16,00	20,00	1,00	5,65	0,18
SUMA:								12,68	0,41
5	MURLATA		10,30	10,50	16,00	16,00	2,00	21,00	0,54
			4,31	4,51	16,00	16,00	2,00	9,02	0,23
SUMA:								30,02	0,77
6	KLESZCZE		5,05	5,25	7,00	18,00	16,00	84,00	1,06
			3,59	3,79	7,00	18,00	9,00	34,11	0,43
			0,92	1,12	7,00	18,00	6,00	6,72	0,08
SUMA:								124,83	1,57
6	JĘTKA		5,05	5,25	7,00	18,00	1,00	5,25	0,07
			3,59	3,79	7,00	18,00	1,00	3,79	0,05
SUMA:								9,04	0,11
7	MIECZ		1,10	1,30	16,00	16,00	1,00	1,30	0,03
SUMA:								1,30	0,03
8	WYMIAN		1,63	1,83	7,00	20,00	2,00	3,66	0,05
SUMA:								3,66	0,05
9	SŁUP	PRZYŚCIENNY	0,98	1,18	7,00	20,00	3,00	3,54	0,05
SUMA:								3,54	0,05
10	SŁUP	ZEWNĘTRZNY	2,41	2,61	16,00	16,00	3,00	7,83	0,20
SUMA:								7,83	0,20
SUMA:								8,42	

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

LUTY 2008	LK & 571	INWESTOR:	BRANŻA:	STADIUM:	AUTOR:	PODPIS:	PIECZĄTKA:	NR RYSUNKU: 2
		TEMAT: DOM JEDNORODZINNY	ADRES INWESTYCJI:	NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	SKALA: 1:100	OPRACOWAŁ: ARCH. MARIA MIERZEJEWSKA		

LK & PROJEKT
 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
 UL. WISNIOWA 16/71
 31-426 KRAKÓW AL. 29 - LISTOPADA 45A / 6
 31-425 KRAKÓW TEL / FAX (012) 412 42 71
 SPÓŁKA Z O.O. TEL / FAX (012) 412 63 73