

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIŻBY DACHOWEJ										
Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l[m] w rzucie	l [m]+0.2m	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3	
1	KROKIEW	40,0°	4,30	5,81	7,00	20,00	2,00	11,63	0,16	
		40,0°	5,17	6,95	7,00	20,00	2,00	13,90	0,19	
		40,0°	5,80	7,77	7,00	20,00	16,00	124,34	1,74	
		40,0°	5,29	7,11	7,00	20,00	1,00	7,11	0,10	
		40,0°	4,37	5,90	7,00	20,00	2,00	11,81	0,17	
		40,0°	3,47	4,73	7,00	20,00	1,00	4,73	0,07	
		40,0°	2,25	3,14	7,00	20,00	3,00	9,41	0,13	
		40,0°	3,35	4,57	7,00	20,00	4,00	18,29	0,26	
		40,0°	5,42	7,28	7,00	20,00	1,00	7,28	0,10	
		40,0°	5,48	7,35	7,00	20,00	1,00	7,35	0,10	
		40,0°	4,46	6,02	7,00	20,00	2,00	12,04	0,17	
		40,0°	3,43	4,68	7,00	20,00	6,00	28,07	0,39	
		40,0°	0,86	1,32	7,00	20,00	4,00	5,29	0,07	
		40,0°	1,56	2,24	7,00	20,00	4,00	8,95	0,13	
		40,0°	0,73	1,15	7,00	20,00	6,00	6,92	0,10	
		40,0°	1,60	2,29	7,00	20,00	2,00	4,58	0,06	
		40,0°	2,48	3,44	7,00	20,00	2,00	6,87	0,10	
		40,0°	3,31	4,52	7,00	20,00	2,00	9,04	0,13	
		40,0°	4,35	5,88	7,00	20,00	8,00	47,03	0,66	
		40,0°	2,53	3,50	7,00	20,00	4,00	14,01	0,20	
40,0°	1,64	2,34	7,00	20,00	4,00	9,36	0,13			
40,0°	4,24	5,73	7,00	20,00	1,00	5,73	0,08			
40,0°	2,64	3,65	7,00	20,00	4,00	14,59	0,20			
40,0°	4,74	6,39	7,00	20,00	2,00	12,78	0,18			
40,0°	2,35	3,27	7,00	20,00	1,00	3,27	0,05			
SUMA:								404,37	5,66	
2	KOSZOWA	30,7°	4,58	5,53	16,00	20,00	2,00	11,05	0,35	
SUMA:								11,05	0,35	
3	NAROZNA	30,7°	3,30	4,04	16,00	20,00	4,00	16,15	0,52	
		30,7°	6,13	7,33	16,00	20,00	2,00	14,66	0,47	
SUMA:								30,81	0,99	
4	KLESZCZE		5,36	5,56	6,00	15,00	20,00	111,20	1,00	
			1,85	2,05	6,00	15,00	11,00	22,55	0,20	
SUMA:								133,75	1,20	
5	PLATEW	POSREDNIA	12,61	12,81	20,00	25,00	2,00	25,62	1,28	
SUMA:								25,62	1,28	
6	PLATEW	KALENICOWA	3,24	3,44	16,00	16,00	1,00	3,44	0,09	
SUMA:								3,44	0,09	
7	SLUP		2,19	2,39	16,00	16,00	2,00	4,78	0,12	
			3,02	3,22	16,00	16,00	3,00	9,66	0,25	
SUMA:								14,44	0,37	
8	MURLATA		12,60	12,80	16,00	16,00	1,00	12,80	0,33	
			4,06	4,26	16,00	16,00	1,00	4,26	0,11	
			3,33	3,53	16,00	16,00	1,00	3,53	0,09	
			6,26	6,46	16,00	16,00	2,00	12,92	0,33	
			6,15	6,35	16,00	16,00	1,00	6,35	0,16	
			1,70	1,90	16,00	16,00	1,00	1,90	0,05	
	3,10	3,30	16,00	16,00	1,00	3,30	0,08			
SUMA:								45,06	1,15	
9	MIECZ	45,0°	0,85	1,05	16,00	16,00	2,00	2,10	0,05	
SUMA:								2,10	0,05	
SUMA:									11,14	

Lp..	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	257,75		
2.	WIŻBA DACHOWA			11,14	
3.	ELEWACJA	TYNK SILIKATOWY KREMOWY (ÂCIANY)	219,00		
		TYNK SILIKATOWY BIAŁY (OPASKI)	52,14		
		PLYTKI KAMIENNE (COKÓL)	28,00		
4.	PODjazd GARAZU	KOSTKA BRUKOWA	17,00		
5.	POSADZKI NA GRUNCIE		118,18		
6.	POSADZKI NA STROPIE		206,25		
7.	TARASY I BALKONY	PLYTKI CERAMICZNE	72,81		
8.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA 'SUPERROCK' 15 cm	285,00		
9.	OCIEPLENIE PODDASZA	WEŁNA 'MEGAROCK' 15 cm	199,00		
10.	OCIEPLENIE ÂCIAN ZEWN.	PLYTKI 'GOLD ÂCIANA' 15 cm	240,00		
11.	OCIEPLENIE ÂCIAN FUND.	PLYTKI 'GOLD FUNDAMENT' 15 cm	109,00		
12.	KONSTRUKCJE XELBETOWE	BETON		34,00	
13.	KOMINY	CEGLA PELNA 12 cm	17,30		848
14.	ÂCIANY DZIAŁOWE	CEGLA KRATOWKA 12 cm	142,00		6958
15.	ÂCIANY WEWNÂTRZNE	PUSTAK CERAMICZNY "U-220" 25 cm	155,00		3255
16.	ÂCIANY ZEWNÂTRZNE	PUSTAK MAX 29 cm	170,00		3910
17.	ÂCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		27,00	
18.	ŁAWY FUNDAMENTOWE	BETON		30,00	
19.	TARASY ZEWN., SCHODY, MURKI	BETON		16,00	



DESIGNED USING ArchiCAD, VectorWorks, Adobe Photoshop
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ITP. ORAZ KOPIOWANIE
I ROZPOWISZCZNIANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

LK & PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

SP. Z O.O. 31-426 KRAKÓW UL. WIŚNIOWA 16/71
31-425 KRAKÓW AL. 29 LISTOPADA 45/6

NAZWA PROJEKTU: LK & 631		INWESTOR:	BRANŻA: ARCHITEKTURA	OPRACOWAŁ: ARCH. NATALIA DRABIK	AUTOR: ARCH. LESZEK KALANDYK ARCH. NATALIA DRABIK	PIECZĄTKA:	ADAPTOWAŁ:	PIECZĄTKA:
DATA: kwiecień 2010	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	ADRES INWESTYCJI:	TEMAT: DOM JEDNORODZINNY	NAZWA RYSUNKU: ZESTAW MATERIAŁÓW I ELEM. WIŻBY DACHOWEJ	SKALA: 1:100	PODPIS:	PODPIS:	