

## ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIŁCZY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	NT NACH	w rzud	[m]+0.2m	b [cm]	h [cm]	szk.	mb	m3
POZ. 1	KROKIEW	42,0°	5,40	7,47	8,00	20,00	31,00	231,46	3,70
		42,0°	2,20	3,16	8,00	20,00	2,00	6,32	0,10
		42,0°	2,46	3,51	8,00	20,00	3,00	10,53	0,17
		42,0°	2,50	3,56	8,00	20,00	4,00	14,26	0,23
		42,0°	2,40	3,43	8,00	20,00	2,00	6,86	0,11
		42,0°	1,58	2,33	8,00	20,00	2,00	4,65	0,07
		42,0°	0,73	1,18	8,00	20,00	2,00	2,36	0,04
SUMA:								276,44	4,42
POZ. 2	KOSZOWA	32,5°	1,95	2,51	8,00	20,00	2,00	5,02	0,08
SUMA:								5,02	0,08
POZ. 3	KLESZCZE		4,92	5,12	6,00	16,00	26,00	133,12	1,28
			2,05	2,25	6,00	16,00	4,00	9,00	0,09
SUMA:								142,12	1,36
POZ. 4	P,ATEW		13,70	13,90	16,00	16,00	2,00	27,80	0,71
			1,90	2,10	16,00	16,00	1,00	2,10	0,05
			2,47	2,67	16,00	16,00	1,00	2,67	0,07
SUMA:								32,57	0,83
POZ. 5	SLUP		3,08	3,28	16,00	16,00	1,00	3,28	0,08
SUMA:								3,28	0,08
POZ. 6	MUR,ATA		4,52	4,72	16,00	16,00	1,00	4,72	0,12
			6,30	6,50	16,00	16,00	1,00	6,50	0,17
			2,65	2,85	16,00	16,00	1,00	2,85	0,07
			4,95	5,15	16,00	16,00	2,00	10,30	0,26
SUMA:								24,37	0,62
ELEMENTY OZDOBNE			4,40	4,60	6,00	16,00	2,00	9,20	0,09
			1,78	1,98	6,00	16,00	2,00	3,96	0,04
			1,26	1,46	6,00	16,00	4,00	5,84	0,06
SUMA:								19,00	0,18
SUMA:								7,59	

Lp..	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szk.
1..	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA	198,00		
2..	WIŁCZA DACHOWA			7,59	
3..	SCIANY ZEWN.	SILKA 24 CM	140,00		2100
4..	OCIEPLENIE ĆCIAN ZEWN.	WE,NA MINERALNA	172,00		
5.	ELEWACJA	CEGLA KLINKIEROWA RF	196,00		9996
		TYNK SILIKONOWY	6,50		
6.	ĀCIANY WEWN. NOĀNE	SILKA 18 CM	56,00		840
7.	ĀCIANY WEWN. DZIA,OWE	SILKA 12 CM	105,00		1575
		SILKA 8 CM	9,00		135
8.	KONSTRUKCJE XELBETOWE	BETON		24,00	
8.	TYNKI WEWN.	TYNK WAP.-GIPS.	370,00		
		PLYTA GIPS.-KARTON.	112,00		
10.	OCIEPLENIE PODDASZA	WE,NA MIN. 16 CM POMI'DZY KROKWIAMI	132,00		
		WELNA MIN. 20 CM POD KROKWIAMI	128,00		
		WE,NA MIN. 16 CM POD/POMI'DZY KLESZCZAMI	44,00		
13.	ĀCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		10,90	
14.	AWY FUNDAMENTOWE	BETON		18,50	
15.	OCIEPLENIE ĀCIAN FUNDAMENTOW	STYROPIAN 18 CM	44,00		
16.	POD,OGI NA GRUNCIE		82,58		
17.	POD,OGI NA STROPIE		79,62		

NAZWA PROJEKTU: <b>LK &amp; 721</b>		INWESTOR:	BRANŻA: ARCHITEKTURA	OPRACOWAŁ: ARCH. ANNA CHUDZICKA-MATUSIAK	AUTOR: ARCH. LESZEK KALANDYK ARCH. ANNA CHUDZICKA-MATUSIAK	PIECZĄTKA:	ADAPTOWAŁ:	PIECZĄTKA:
DATA: LISTOPAD 2009	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	ADRES INWESTYCJI:	TEMAT: DOM JEDNORODZINNY	NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW	SKALA: 1:100	PODPIS:	PODPIS:	