

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szk.	kg
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKA CERAMICZNA RENESANSOWA L15 KORAMIC 12,5 szt/m2	364,61		4558	
2.	WIEŻBA DACHOWA			31,76		
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY BIAŁY	142,29			
		OKŁADZINA KAMIENNA 2 CM	43,77			
		OKŁADZINA KAMIENNA 4 CM	71,15			
4.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK WAP. GIPS. (Ściany + sufit)	885,17			
		PŁYTY G-K - WYKOŃCZENIE PODDASZA ( przy zastosowaniu warstwy podwójnej)	446,04			
		PŁYTY G-K - WYKOŃCZENIE PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO ( przy zastosowaniu warstwy podwójnej)	150,68			
5.	POSADZKI NA GRUNCIE		153,27			
6.	POSADZKI NA STROPIE		163,34			
7.	POSADZKI NA STROPIE- poddasze nieużytkowe		13,52			
8.	TARASY, BALKONY, SCHODY ZEWN.	PŁYTKI CERAMICZNE W KOLORZE JASNO BEŻOWYM	67,49			
9.	OCIEPLENIE PODDASZA	PŁYTY TEROIZOLACYJNE "TOPROCK/SUPERROCK" firmy ROCKWOOL- 15cm	293,40			
		PŁYTY TEROIZOLACYJNE "SUPERROCK" firmy ROCKWOOL- 15cm	270,27			
10.	OCIEPLENIE ŚCIAN FUND.	PŁYTY TERMOIZOLACYJNE "GOLD FUNDAMENT" firmy TERMO ORGANIKA- 20cm	140,19			
11.	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN.	PŁYTY TERMOIZOLACYJNE "PLATINUM ŚCIANA" firmy TERMO ORGANIKA- 20cm	223,55			
12.	OCIEPLENIE SŁUPÓW	PŁYTY TERMOIZOLACYJNE "PLATINUM ŚCIANA" firmy TERMO ORGANIKA- 5cm	7,08			
13.	OCIEPLENIE	PŁYTY TERMOIZOLACYJNE "GOLD DACH-PODŁOGA" firmy TERMO ORGANIKA- 6cm	176,86			
		PŁYTY TERMOIZOLACYJNE "GOLD DACH-PODŁOGA" firmy TERMO ORGANIKA- 16cm	153,27			
14.	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE	BETON		70,77		
15.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE	PUSTAK POROTHERM 11 P+W (115 x 498 x 238) 8szt/m2	129,20		1034	
16.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE	PUSTAK POROTHERM 25 P+W (250 x 373 x 238) 10,7 szt/m2	102,00		1092	
17.	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE	PUSTAK POROTHERM 30 P+W (300 x 248 x 238) 16 szt/m2	140,63		2251	
18.	CEGŁA PEŁNA	CEGŁA PEŁNA 12 CM	20,45		1043	
19.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE	BETON		34,52		
20.	ŁAWY FUNDAMENTOWE	BETON		29,02		
21.	SCHODY, TARASY ZEWN.	BETON		7,71		
22.	STAL ZBROJENIOWA	STAL				5633,00

**UWAGA! - nieniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany i nie ujmuje rozwiązań szczegółowych, wchodzących w skład projektu wykonawczego**

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I PROJEKTAMI BRANZOWYMI

DESIGNED USING ArchiCAD, VectorWorks, Adobe Photoshop  
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEŃ ITP. ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY PRACOWNI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE

**LK & PROJEKT**  
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

SP. Z O.O. 31-426 KRAKÓW UL. WIĄNIOWA 16/71  
31-425 KRAKÓW AL. 29 LIŚTOPADA 45a/6  
TEL/FAX 012/412 63 73  
TEL/FAX 012/412 42 71

NAZWA PROJEKTU: <b>LK &amp; 743</b>		INWESTOR:	BRANZA: ARCHITEKTURA	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. NATALIA LICHACZEWSKA mgr inż. arch. DAGMARA PIOR	AUTOR: ARCH. LESZEK KALANDYK	PIECZATKA:	ADAPTOWAL:	PIECZATKA:
DATA: MARZEC 2010	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	ADRES INWESTYCJI:	TEMAT: DOM JEDNORODZINNY	NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE PODST. MATERIAŁÓW	SKALA:	PODPIS:	PODPIS:	