

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

Lp	ELEMENT	KĄT NACH	l[m] w rzucie	l [m]	b [cm]	h [cm]	szt.	mb	m3
1	KROKIEW	35,0°	0,62	0,96	12,00	16,00	6,00	5,74	0,11
		35,0°	1,52	2,06	12,00	16,00	6,00	12,33	0,24
		35,0°	1,05	1,48	12,00	16,00	2,00	2,96	0,06
		35,0°	1,18	1,64	12,00	16,00	4,00	6,56	0,13
		35,0°	1,95	2,58	12,00	16,00	2,00	5,16	0,10
		35,0°	2,08	2,74	12,00	16,00	5,00	13,70	0,26
		35,0°	2,42	3,15	12,00	16,00	6,00	18,93	0,36
		35,0°	2,85	3,68	12,00	16,00	2,00	7,36	0,14
		35,0°	3,32	4,25	12,00	16,00	6,00	25,52	0,49
		35,0°	2,94	3,79	12,00	16,00	6,00	22,73	0,44
		35,0°	1,58	2,13	12,00	16,00	2,00	4,26	0,08
		35,0°	3,75	4,78	12,00	16,00	2,00	9,56	0,18
		35,0°	4,22	5,35	12,00	16,00	6,00	32,11	0,62
		35,0°	4,52	5,72	12,00	16,00	5,00	28,59	0,55
		35,0°	5,12	6,45	12,00	16,00	6,00	38,70	0,74
		35,0°	6,02	7,55	12,00	16,00	6,00	45,29	0,87
		35,0°	5,42	6,82	12,00	16,00	2,00	13,63	0,26
35,0°	6,92	8,65	12,00	16,00	6,00	51,89	1,00		
SUMA:							345,02	6,63	
2	KROKIEW	NAROZNA	10,37	10,57	16,00	20,00	4,00	42,28	1,35
			4,13	4,33	16,00	20,00	2,00	8,66	0,28
SUMA:							50,94	1,63	
3	KROKIEW	KOSZOWA	2,90	3,10	16,00	12,00	2,00	6,20	0,12
SUMA:							6,20	0,12	
4	PLATEW	POŚREDNIA	10,60	10,80	12,00	18,00	1,00	12,40	0,24
			4,01	4,21	12,00	18,00	6,00	18,60	0,36
			3,60	3,80	12,00	18,00	4,00	31,00	0,60
SUMA:							62,00	1,19	
5	SLUP		0,90	1,10	12,00	12,00	4,00	93,00	1,79
			1,15	1,35	12,00	12,00	12,00	155,00	2,98
SUMA:							248,00	4,76	
6	PODWALINA		10,60	10,80	12,00	12,00	1,00	10,80	0,16
			4,01	4,21	16,00	16,00	6,00	25,26	0,65
			3,60	3,80	16,00	16,00	4,00	15,20	0,39
SUMA:							299,26	1,19	
7	MURLATA		14,19	14,39	16,00	16,00	3,00	43,17	1,11
			4,60	4,80	16,00	16,00	2,00	9,60	0,25
			4,57	4,77	16,00	16,00	2,00	9,54	0,24
			5,33	5,53	16,00	16,00	1,00	5,53	0,14
SUMA:							67,84	1,74	
8	KLESZCZE		2,10	2,30	6,00	12,00	8,00	18,40	0,13
			1,50	1,70	6,00	12,00	30,00	51,00	0,37
			3,36	3,56	6,00	12,00	8,00	28,48	0,21
SUMA:							165,72	0,70	
8a	KLESZCZE		2,35	2,55	6,00	16,00	8,00	20,40	0,20
SUMA:							214,60	0,20	

9	WYMIAN	2,70	2,90	12,00	16,00	6,00	17,40	0,33
		1,50	1,70	12,00	16,00	2,00	3,40	0,07
SUMA:							20,80	0,40
10	MIECZ	1,15	1,35	10,00	10,00	26,00	35,10	0,35
		SUMA:						
SUMA:							55,90	1,89

Lp.	ELEMENT	MATERIAŁ	m2	m3	szt.
1.	POKRYCIE DACHOWE	DACHÓWKI CERAMICZNE	299,00		
2.	WIĘZBA DACHOWA			18,91	
3.	ELEWACJA	TYNK ZEWNĘTRZNY BIAŁY	131,05		
4.	POWIERZCHNIA COKOŁU, PRZYPORY	PLYTKI KLINKIEROWE	23,94		
5.	TYNKI WEWNĘTRZNE	TYNK	550,21		
		PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE	91,93		
6.	POSADZKI NA GRUNCIE		167,85		
7.	POSADZKI NA STROPIE		104,65		
8.	TARASY, SCHODY ZEWN.,	PLYTKI CERAMICZNE	98,00		
9.	OCIEPLENIE DACHU	WELNA MINERALNA 12 cm	178,28		
10.	OCIEPLENIE DACHU	WELNA MINERALNA 5 cm	164,82		
11.	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	STYROPIAN 8 cm	111,84		
12.	OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	PLYTA "FUNDAMENT" 10 cm	22,00		
13.	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (TROJWARSTW.)	CEGLA KRATOWKA 25 cm	91,92		8549
14.	ŚCIANA ZEWN. WARST. OSŁONOWA	CEGLA KRATOWKA 12 cm	113,88		5581
15.	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	CEGLA KRATOWKA 25 cm	84,16		4124
16.	ŚCIANY DZIAŁOWE	CEGLA KRATOWKA 12 cm	47,14		2310
16.	ŚCIANY DZIAŁOWE (TRZONY KOMINOWE)	CEGLA PELNA 12 cm	48,38		4500
17.	ŚCIANY FUNDAMENTOWE	BETON		30,00	
18.	ŁAWY FUNDAMENTOWE	BETON		25,00	
19.	SCHODY, TARASY ZEWN., STROPY, WIENCE	BETON		42,00	
20.	STAL ZBROJENIOWA	STAL		5489 kg	